

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi powiatowej nr 1150G i 1151G relacji Kczewo – Bzowo – Ściegnica (Gmina Kobylnica) etap 2

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
Odcinek A o długości 1,400km				
1	SST	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość do 1,0km	m ³	27,50
2	SST	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-VI	m ²	110,00
3	SST	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m ²	110,00
4	SST	Przełożenie nawierzchni brukowcowej	m ²	7,00
5	SST	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu pod warstwę wyrównawczą	m ²	4 660,00
6	SST	Skropienie nawierzchni asfaltem pod warstwę wyrównawczą	m ²	4 660,00
7	SST	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego KR3-6 o grubości śr. 2cm	t	233,00
8	SST	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu pod warstwę ścierną	m ²	4 660,00
9	SST	Skropienie nawierzchni asfaltem pod warstwę ścierną	m ²	4 660,00
10	SST	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową z betonu asfaltowego KR3-6 o grubości po zagęszczeniu 3cm	m ²	4 660,00
11	SST	Warstwa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10cm-pobocza	m ²	2 800,00
Odcinek B o długości 0,875km				
12	SST	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu pod warstwę wyrównawczą	m ²	2 920,00
13	SST	Skropienie nawierzchni asfaltem pod warstwę wyrównawczą	m ²	2 920,00
14	SST	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego KR3-6 o grubości śr. 2cm	t	146,00
15	SST	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu pod warstwę ścierną	m ²	2 920,00
16	SST	Skropienie nawierzchni asfaltem pod warstwę ścierną	m ²	2 920,00
17	SST	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową z betonu asfaltowego KR3-6 o grubości po zagęszczeniu 3cm	m ²	2 920,00
18	SST	Warstwa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10cm-pobocza	m ²	1 750,00
Odcinek C o długości 0,875km				
19	SST	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu pod warstwę wyrównawczą	m ²	2 920,00
20	SST	Skropienie nawierzchni asfaltem pod warstwę wyrównawczą	m ²	2 920,00
21	SST	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego KR3-6 o grubości śr. 2cm	t	146,00
22	SST	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu pod warstwę ścierną	m ²	2 920,00
23	SST	Skropienie nawierzchni asfaltem pod warstwę ścierną	m ²	2 920,00
24	SST	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową z betonu asfaltowego KR3-6 o grubości po zagęszczeniu 3cm	m ²	2 920,00

25	SST	Warstwa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10cm-pobocza	m2	1 750,00
----	-----	---	----	----------