

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Przebudowa drogi powiatowej nr 1150G i 1151G relacji Kczewo – Bzowo – Ściegnica (Gmina Kobylnica) etap 2

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
1	SST	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 1,0km	m <sup>3</sup>	27,50
2	SST	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-VI	m <sup>2</sup>	110,00
3	SST	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m <sup>2</sup>	110,00
4	SST	Przełożenie nawierzchni brukowcowej	m <sup>2</sup>	7,00
5	SST	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu pod warstwę wyrównawczą	m <sup>2</sup>	4 660,00
6	SST	Skropienie nawierzchni asfaltem pod warstwę wyrównawczą	m <sup>2</sup>	4 660,00
7	SST	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego KR3-6 o grubości śr. 2cm	t	233,00
8	SST	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu pod warstwę ścieralną	m <sup>2</sup>	4 660,00
9	SST	Skropienie nawierzchni asfaltem pod warstwę ścieralną	m <sup>2</sup>	4 660,00
10	SST	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową z betonu asfaltowego KR3-6 o grubości po zagęszczeniu 3cm	m <sup>2</sup>	4 660,00
11	SST	Warstwa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10cm-pobocza	m <sup>2</sup>	2 800,00