

**KOSZTORYS OFERTOWY****Przebudowa drogi powiatowej nr 1150G i 1151G relacji Kczewo – Bzowo – Ściegnica (Gmina Kobylnica) etap 2**

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	SST	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 1,0km	m3	27,50		
2	SST	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-VI	m2	110,00		
3	SST	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	110,00		
4	SST	Przełożenie nawierzchni brukowcowej	m2	7,00		
5	SST	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu pod warstwę wyrównawczą	m2	4 660,00		
6	SST	Skropienie nawierzchni asfaltem pod warstwę wyrównawczą	m2	4 660,00		
7	SST	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego KR3-6 o grubości śr. 2cm	t	233,00		
8	SST	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu pod warstwę ścieralną	m2	4 660,00		
9	SST	Skropienie nawierzchni asfaltem pod warstwę ścieralną	m2	4 660,00		
10	SST	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową z betonu asfaltowego KR3-6 o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	4 660,00		
11	SST	Warstwa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10cm-pobocza	m2	2 800,00		
					<b>Suma wartości netto</b>	
					<b>VAT .....</b> %	
					<b>Razem wartość brutto</b>	

Niniejszy kosztorys ofertowy sporządzono w oparciu o niżej wymienione czynniki cenotwórcze:

1) stawka robocizny .....zł netto/r-g

2) koszty zakupu .....%

3) koszty pośrednie .....%

4) zysk .....%

.....  
Podpis Wykonawcy /osoby upoważnionej lub osób upoważnionych/