

**Przedmiar robót**

**Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1200G w m. Niepogłędzie (Gmina Dębica Kaszubska)**

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
<b>1. Roboty rozbiórkowe</b>				
1	SST	Rozbiórka krawężników betonowych 15x30cm na ławie betonowej	m	511,00
2	SST	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowej	m	511,00
3	SST	Rozebranie nawierzchni chodników z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	130,20
4	SST	Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych na podsypce piaskowej	m2	510,20
<b>2. Chodnik i zjazdy na posesje</b>				
5	SST	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi 5-10t na odległość do 1,0km – koryto pod chodnik i zjazdy	m3	38,25
6	SST	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-VI	m2	777,00
7	SST	Wykonanie ulepszonych podłoża z kruszywa związanego cementem klasy C 1,5/2,0 gr. 15 cm – zjazdy	m2	127,50
8	SST	Podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm – zjazdy	m2	127,50
9	SST	Ława z betonu cementowego C12/15 z oporem pod krawężniki	m3	36,36
10	SST	Ława z betonu cementowego C12/15 z oporem pod obrzeża	m3	17,32
11	SST	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej – materiał inwestora	m	433,00
12	SST	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x22cm na podsypce cementowo-piaskowej – materiał inwestora	m	173,00
13	SST	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową – materiał inwestora	m	433,00
14	SST	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej – chodnik – materiał inwestora	m2	606,20
15	SST	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej – zjazdy – materiał inwestora	m2	119,00
16	SST	Regulacja wysokościowa włączów studni	szt	1,00
17	SST	Regulacja wysokościowa zaworów wodnych	szt	2,00
18	SST	Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej – uzupełnienie nawierzchni jezdni przy krawężniku	t	6,48