

Kosztorys ofertowy

Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1200G w m. Niepogłędzie (Gmina Dębica Kaszubska)

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1. Roboty rozbiórkowe						
1	SST	Rozbiórka krawężników betonowych 15x30cm na ławie betonowej	m	511,00		
2	SST	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowej	m	511,00		
3	SST	Rozebranie nawierzchni chodników z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	130,20		
4	SST	Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych na podsypce piaskowej	m2	510,20		
2. Chodnik i zjazdy na posesje						
5	SST	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ z transportem urobku samochodami samowładowczymi 5-10t na odległość do 1,0km – koryto pod chodnik i zjazdy	m3	38,25		
6	SST	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-VI	m2	777,00		
7	SST	Wykonanie ulepszonych podłoża z kruszywa związanego cementem klasy C 1,5/2,0 gr. 15 cm – zjazdy	m2	127,50		
8	SST	Podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm – zjazdy	m2	127,50		
9	SST	Ława z betonu cementowego C12/15 z oporem pod krawężniki	m3	36,36		
10	SST	Ława z betonu cementowego C12/15 z oporem pod obrzeża	m3	17,32		
11	SST	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej – materiał inwestora	m	433,00		
12	SST	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x22cm na podsypce cementowo-piaskowej – materiał inwestora	m	173,00		
13	SST	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową – materiał inwestora	m	433,00		
14	SST	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej – chodnik – materiał inwestora	m2	606,20		
15	SST	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej – zjazdy – materiał inwestora	m2	119,00		
16	SST	Regulacja wysokościowa włączów studni	szt	1,00		
17	SST	Regulacja wysokościowa zaworów wodnych	szt	2,00		
18	SST	Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej – uzupełnienie nawierzchni jezdni przy krawężniku	t	6,48		
					Suma wartości netto	
					VAT 23 %	
					Razem wartość brutto	