LEGENDA:
PROJEKTOWANE SIECI UZBROJENIA TERENU:
W32
51,72
4+804,76
projektowana sieć kanalizacji deszczowej
L10
projektowana sieć elektroenergetyczna oświetlenia i latarnie
projektowane przełożenie odcinków telekomunikacyjnych linii kablowych
projektowane przełożenie odcinków telekomunikacyjnych linii kablowych w przepustach ochronnych
INNE OZNACZENIA:
odcinki telekomunikacyjnych linii kablowych do przełożenia
rura ochronna
drzewo do wycinki
krzewy/żywopłot do wycinki/przesadzenia
element/obiekt do likwidacji
Legenda:
Jezdnia -warstwa wierzchnia z betonu asfaltowego
Ciąg pieszo-rowerowy -warstwa wierzchnia z betonu asfaltowego
Chodnik -warstwa wierzchnia z kostki betonowej
Zjazdy -warstwa wierzchnia z kostki betonowej
Wyniesiona jezdnia -warstwa wierzchnia z kostki betonowej
Skrzyżowania -warstwa wierzchnia z betonu asfaltowego
Jezdnia/powierzchnia manewrowa -warstwa wierzchnia z kostki betonowej
Chodnik wzmocniony -warstwa wierzchnia z kostki betonowej
Opaska -warstwa wierzchnia z kostki betonowej
Zatoki autobusowe -warstwa wierzchnia z kostki betonowej
Zjazdy -warstwa wierzchnia z betonu asfaltowego
Wysepki kanalizujące -warstwa wierzchnia z kostki kamiennej
Zatoki / miejsca postojowe -warstwa wierzchnia z kostki betonowej
Zjazd (powiązanie wysokościowe) -warstwa wierzchnia z kruszywa zagęszczonego
Opornik betonowy 12x25cm
Obniżony krawężnik betonowy 15x22cm
Krawężnik uliczny betonowy 15x30cm
Obrzeże chodnikowe 8x30cm
Rury ochronne dwudzielne
Pobocze
Murek oporowy
Ogrodzenie na cokole
Ogrodzenie siatka
Rów przydrożny
Istniejące granice działek ewidencyjnych - wg ewidencji gruntów
Istniejące granice działek ewidencyjnych po wznowieniu - wg projektu podziału
Projektowana linia podziału działki - wg projektu podziału
Linia rozgraniczająca docelowy pas drogi powiatowej nr 1157G
Zakres robót objętych wnioskiem ZRID
Elementy projektowane wg odrębnego opracowania, dotyczącego II ETAPU inwestycji, nieobjete niniejszym wnioskiem o ZRID:
Proj. ciąg pieszo-rowerowy - wg odrębnego opracowania
Proj. rów i przepust - wg odrębnego opracowania
Proj. oświetlenie drogowe - wg odrębnego opracowania
Ark.13
MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
GEOMAP-Geodezja
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej: 6640.2379.2016
SKALA: 1:500
Data opracowania mapy: 07.12.2016
Poświadczam kopię mapy do celów projektowych, na której został sporządzony projekt zagospodarowania terenu, za zgodność z oryginałem
Projektant: mgr inż. Angelika Elas-Bińczyk ZAP/0056/POOD/06 do projektowania w specjalności drogowej
Podpis:
Nazwa inwestycji: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1157G na odcinku Łosino - Barcino
Nazwa obiektu budowlanego: Rozbudowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem drogowym oraz przebudową sieci telektechnicznej
Adres obiektu budowlanego: Droga powiatowa nr 1157G na odcinku Łosino-Barcino, Powiat Słupski, Gmina Kobylnica - obręby: Łosino, Zajączkowo, Sierakowo, Kończewo, Kuleszewo, Zagórki oraz Gmina Kępice - obręb: Barcino
Tytuł rysunku: Projekt zagospodarowania terenu
Projektował br. drogowa: mgr inż. Angelika Elas-Bińczyk, ZAP/0056/POOD/06 do projektowania w specjalności drogowej
Sprawdził br. drogowa: mgr inż. Adam Bińczyk, ZAP/0055/POOD/06 do projektowania w specjalności drogowej
Projektował br. sanitarna: mgr inż. Tomasz Zieliński, ZAP/0149/POOS/05 do projektowania w specjalności sieci i instalacji sanitarnych
Sprawdził br. sanitarna: mgr inż. Małgorzata Zielińska, ZAP/0101/POOS/09 do projektowania w specjalności sieci i instalacji sanitarnych
Projektował br. telekomunikacyjna: inż. Jarosław Szczodrowski, DT-WBT/02354/02/U do projektowania w spec. sieci i instalacji telekomunikacyjnych
Sprawdził br. telekomunikacyjna: mgr inż. Zbigniew Kowalski, POM/0231/PWBT/15 do projektowania w spec. sieci i instalacji telekomunikacyjnych
Projektował br. elektryczna: mgr inż. Szymon Jakima, POM/0002/PWBE/16 do projektowania w spec. sieci i instalacji elektrycznych
Sprawdził br. elektryczna: mgr inż. Mirosław Panasiak, 113/98 do projektowania w spec. sieci i instalacji elektrycznych
Skala: 1:500
Data: 11.2017r.
Nr rys. 2
Nr arkusza 13/24