



ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU

76-200 Słupsk
ul. Słoneczna 16e
NIP 839-25-73-515

tel.0-59-842-07-30
fax.0-59-842-02-84
REGON 770983124

Słupsk, dn. 28.03.2019 r.

ZDP-GIZ.2611.5-6.2019

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, w związku z zapytaniami od Wykonawcy z dnia 22.03.2019 r. dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn: "**Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka - Objazda etap 1**" udziela odpowiedzi jak poniżej:

Pytanie nr 1 cyt:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciążą Wykonawcy.

Odpowiedź na pyt. nr 1

Zamawiający dołączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia. Przed złożeniem oferty zaleca się dokonania wizji lokalnej i na jej podstawie oraz opracowanej dokumentacji sporządzić ofertę.

Pytanie nr 2 cyt:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych braków nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź na pyt. Nr 2

Zamawiający informuje, że dysponuje wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 3 cyt:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym

zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź na pyt. nr 3

Zamawiający informuje, że posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w zakresie terenu pasa drogowego na odcinku drogi nr 1112G objętym przedmiotem zamówienia.

Pytanie nr 4 cyt:

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawcy zostanie jednorazowo przekazany cały teren budowy, obejmujący wszystkie niezbędne działki, na których zgodnie z decyzją administracyjną przewidziano prowadzenie robót drogowych, a ewntualny koszt zajęcia pasa drogowego nie obciąży Wykonawcy.

Odpowiedź na pyt. nr 4

Zamawiający informuje, że przekazanie placu budowy Wykonawcy nastąpi jednorazowo odnośnie zakresu przewidzianego do wykonania w umowie zgodnie z zapisami SIWZ do 3 dni roboczych licząc od daty podpisania umowy.

Pytanie nr 5 cyt:

Prosimy o potwierdzenie, że Zarządca drogi nie planuje prowadzenia innych robót w czasie przejęcia placu budowy przez Wykonawcę.

Odpowiedź na pyt. nr 5

Zamawiający informuje, że nie planuje prowadzenia innych robót w czasie w czasie dysponowania placem budowy przez Wykonawcę.

Pytanie nr 6 cyt:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania kolizji z siecią nieujęta w przedmiarze robót, obowiązek i koszt usunięcia kolizji spoczywa na gestorze sieci oraz o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia ww. kolizji Zamawiający, wydłuży termin realizacji inwestycji stosownie do zaistniałych okoliczności.

Odpowiedź na pyt. nr 6

Zamawiający informuje, że w przypadku napotkania kolizji z siecią nieujęta w projekcie w przypadku konieczności dokonania usunięcia kolizji, w/w roboty zostaną zlecone Wykonawcy lub innej firmie przez niego wskazanej za dodatkowe wynagrodzenie lecz bez wydłużenia terminu wykonania zamówienia – ale tylko na podstawie zgłoszenia pisemnego przez Wykonawcę wraz z potwierdzeniem zasadności przez inspektora nadzoru oraz zatwierdzone przez Zamawiającego.

Pytanie nr 7 cyt:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ wraz z załącznikami, stanowiących podstawę wyceny oferty, z których wynika konieczność wykonania dodatkowych robót, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedź na pyt. nr 7

Zamawiający udostępnił Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami i Ogłoszeniem o zamówieniu wraz Przedmiarem robót oraz STWiOR, SST w celu realizacji przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 8 cyt:

Czy stosownie do Art. 30. PZP, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i technologii w oparciu o nowe normy i wytyczne techniczne, w przypadku, gdy SST opiera się o stare, nieaktualne lub wycofane normy?

Odpowiedź na pyt. nr 8

Zamawiający informuje, że przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia do akceptacji zestawienia materiałów przewidzianych do wbudowania. Zamawiający dokona ich oceny w oparciu o zapisy SST.

Pytanie nr 9 cyt:

Prosimy o potwierdzenie, że materiał pozyskany z rozbiórki, a nie wykorzystany do wtórnego wbudowania na budowie jest własnością Wykonawcy.

Odpowiedź na pyt. nr 9

Zamawiający informuje, że materiał pozyskany z rozbiórki w postaci frezu asfaltowego, kostki betonowej Wykonawca przekaze Zamawiającemu. Pozostałe materiały rozbiórkowe Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie.

Pytanie nr 10 cyt:

Prosimy o podanie ilości urządzeń obcych przewidzianych do regulacji zlokalizowanych na inwestycji. Prosimy o potwierdzenie, że do wyceny należy ująć regulację wysokościową armatury urządzeń obcych uzbrojenia terenu bez wymiany na nową, a w przypadku konieczności wymiany Wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie.

Odpowiedź na pyt. nr 10

Zamawiający informuje, że w ramach robót należy dokonać regulacji wysokościowej włączów, zaworów i studni w zakresie niezbędnym do wykonania zakresu prac przewidzianych w przedmiarze robót. Regulacje należy przewidzieć w wycenie poszczególnych pozycji przedmiaru robót. W przypadku konieczności wymiany włączów, zaworów lub studni na nowe

dokona tego Wykonawca w porozumieniu z gestorami sieci.

Pytanie nr 11 cyt:

Prosimy o potwierdzenie, że projektowana sieć oświetlenia, widoczna na załączonych dokumentach przetargowych nie wchodzi w zakres realizacji.

Odpowiedź na pyt. nr 11

Zamawiający informuje, że projektowana sieć oświetlenia widoczna na planie zagospodarowania terenu w załączonej dokumentacji projektowej nie jest przewidziana do wykonania w ramach zamówienia.

Pytanie nr 12 cyt:

Prosimy o potwierdzenie, że nawierzchnie chodników należy wykonać z kostki betonowej fazowanej o wymiarach 10x20 cm, h=6 cm w kolorze szarym.

Odpowiedź na pyt. nr 12

Zamawiający informuje, że nawierzchnię chodników należy wykonać z kostki betonowej fazowanej o wymiarach 10x20 cm, h=6 cm w kolorze szarym.

Pytanie nr 13 cyt:

Prosimy o potwierdzenie, że nawierzchnie zjazdów i zatok autobusowych należy wykonać z kostki betonowej fazowanej o wymiarach 10x20 cm, h=8 cm w kolorze grafitowym.

Odpowiedź na pyt. nr 13

Zamawiający informuje, że nawierzchnię zjazdów i zatok autobusowych należy wykonać z kostki betonowej fazowanej o wymiarach 10x20 cm, h=8 cm w kolorze grafitowym.

Pytanie nr 14 cyt:

Prosimy o podanie parametrów technicznych geosyntetyku do warstwy przeciwspekaniowej (załącznik nr 10 do SIWZ zadanie 1, pozycja 39; zadanie 2, pozycja 43).

Odpowiedź na pyt. nr 14

Zamawiający informuje, że do wykonania robót z poz. 39 zadanie nr 1 i poz. 43 zadanie nr 2 przedmiaru robót należy użyć geosyntetyku o parametrach co najmniej:

- wytrzymałość na rozciąganie: ≥ 150 kN/m,
- wydłużenie przy zerwaniu: $\leq 3\%$,
- odporność na temperaturę: ≥ 180 °C.

Pytanie nr 15 cyt:

Prosimy o podanie parametrów technicznych bariery ochronnej U-14a (poziom powstrzymywania, szerokość pracująca, poziom intensywności zdarzenia).

Odpowiedź na pyt. nr 15

Zamawiający informuje, że przewidziane do wykonania bariery ochronne U14-a powinny posiadać parametry: poziom powstrzymywania N2, szerokość pracująca W5, poziom intensywności zdarzenia A.

Pytanie nr 16 cyt:

Prosimy o potwierdzenie, że odcinki próbne, o których mowa w załączniku nr 13 (STWiOR) do SIWZ należy wykonać na terenie budowy.

Odpowiedź na pyt. nr 16

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami STWiOR odcinki próbne warstw bitumicznych powinny być zlokalizowane na drodze powiatowej na terenie gminy na obszarze której realizowana jest inwestycja, w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.

Pytanie nr 17 cyt:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza wykonanie rozbiórki istniejących nawierzchni mechanicznie.

Odpowiedź na pyt. nr 17

Zamawiający informuje, że dopuszcza wykonanie mechanicznej rozbiórki nawierzchni poza nawierzchniami zjazdów i chodników, z których materiał rozbiórkowy ma być przekazany Zamawiającemu.

Pytanie nr 18 cyt:

Podczas wizji lokalnej Wykonawca stwierdził, że część z drzew przeznaczonych do wycinki nie została wycięta. Prosimy o potwierdzenie, że do czasu przekazania placu budowy wszystkie przewidziane do wycinki drzewa zostaną wycięte i usunięte z terenu budowy.

Odpowiedź na pyt. nr 18

Zamawiający informuje, że wszystkie drzewa przewidziane do wycinki zostaną usunięte w terminie nie powodującym utrudnień w realizacji robót przez Wykonawcę zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem robót.

Pytanie nr 19 cyt:

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach zadania Wykonawca nie ma ujmować w kosztach wycinki drzew.

Odpowiedź na pyt. nr 19

Zamawiający informuje, że wycinka i usunięcie drzew niezbędnych do wykonania zadania leży po stronie Zamawiającego. Wykonawca wykona karczowanie i utylizację karpin po drzewach

zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie nr 20 cyt:

Prosimy o informację, czy pozycja przedmiaru robót nr 20 (dla zadania 1) i nr 25 (dla zadania 2) uwzględnia wykonanie zasyпки przepustów rurowych pod zjazdami oraz przepustu rurowego pod koroną drogi.

Odpowiedź na pyt. nr 20

Zamawiający informuje, że w/w pozycje przedmiaru robót obejmują m.in. wykonanie zasyпки przepustów rurowych pod zjazdami oraz przepustu rurowego pod koroną drogi.

Pytanie nr 21 cyt:

Prosimy o informację, jaki rodzaj ławy fundamentowej pod przeusty rurowe z rur HDPE dwuściennych karbowanych należy przyjąć do wyceny. Zgodnie z załącznikiem nr 10 (przedmiar robót) do SIWZ należy wykonać ławy fundamentowe betonowe, natomiast zgodnie z załącznikiem nr 13 (STWiOR) do SIWZ należy wykonać ławy z kruszywa.

Odpowiedź na pyt. nr 21

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć wykonanie ławy fundamentowej pod przepusty rurowe z rur HDPE dwuściennych karbowanych zgodnie z przedmiarem robót, tj. jako ławy betonowej.

Pytanie nr 22 cyt:

Prosimy o podanie parametrów technicznych ścianek czołowych do przepustów rurowych pod zjazdami.

Odpowiedź na pyt. Nr 22

Zamawiający informuje, że ścianki czołowe przepustów rurowych pod zjazdami należy wykonać jako żelbetowe prefabrykowane lub wykonywane na miejscu z betonu o klasie minimum C20/25.

Pytanie nr 23 cyt:

Prosimy o potwierdzenie, że do podbudowy z kruszyw łamanych, do wyceny należy przyjąć kruszywo łamane #0/31,5 mm C90/3 zgodnie z załącznikiem nr 13 (STWiOR) do SIWZ.

Odpowiedź na pyt. nr 23

Zamawiający informuje, że podbudowy z kruszyw łamanych należy wykonać z materiałów zgodnych ze STWiOR.

Pytanie nr 24 cyt:

Prosimy o potwierdzenie, że ściek wymieniony w załączniku nr 10 (przedmiar robót) do SIWZ w pozycji 16 (zadanie 2) należy wykonać z prefabrykowanego betonowego ścieku korytkowego wg. KPED 01.03.

Odpowiedź na pyt. nr 24

Zamawiający informuje, że ściek z poz. nr 16 przedmiaru robót na zadanie nr 2 należy wykonać z elementów prefabrykowanych zgodnych ze STWiOR.

Pytanie nr 25 cyt:

Prosimy o potwierdzenie, że ściek wymieniony w załączniku nr 10 (przedmiar robót) do SIWZ w pozycji 17 należy wykonać z kostki betonowej gr. 8 cm (zgodnie z przedmiarem robót), zamiast z prefabrykowanego korytka ściekowego przykrawężnikowego 8/10x28x50 cm przewidzianego w załączonej do przetargu dokumentacji projektowej (załącznik nr 20).

Odpowiedź na pyt. nr 25

Zamawiający informuje, że ściek z poz. nr 17 przedmiaru robót na zadanie nr 2 należy wykonać z kostki betonowej gr.8cm.

Pytanie nr 26 cyt:

Prosimy o informację, czy przedmiar robót uwzględnia odtworzenie konstrukcji nawierzchni po usuniętych karczach.

Odpowiedź na pyt. nr 26

Zamawiający informuje, że w przedmiarze robót przewidziano uzupełnienie miejsc po usuniętych karczach przez zasypanie piaskiem oraz wykonanie na szerokości projektowanej nawierzchni konstrukcji jak pod poszerzenie nawierzchni.

Z up. DYREKTORA
GŁ. INŻYNIER
mgr inż. Paweł Bojkowski

