



ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU

76-200 Słupsk
ul. Słoneczna 16e
NIP 839-25-73-515

tel.0-59-842-07-30
fax.0-59-842-02-84
REGON 770983124

Słupsk, dn. 28.03.2019 r.

ZDP-GIZ.2611.5-8.2019

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, w związku z zapytaniem od Wykonawcy z dnia 25.03.2019 r. dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn: "**Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka - Objazda etap 1**" udziela odpowiedzi jak poniżej:

Pytanie nr 1 cyt:

Prosimy o podanie parametrów oznakowania aktywnego D-6 wraz ze wskazaniem źródła zasilania.

Odpowiedź na pyt. Nr 1

Zamawiający informuje, że znaki aktywne D-6 należy wykonać jako oznakowanie umieszczone na tle fluorescencyjnym.

Pytanie nr 2 cyt:

Prosimy o potwierdzenie, że do wyceny należy przyjąć typowy opornik betonowy o przekroju 12x25 cm (kolor szary), a nie jak wskazuje załącznik nr 10 (przedmiar robót) do SIWZ o przekroju 15x25 cm.

Odpowiedź na pyt. Nr 2

Zamawiający informuje, że do wykonania robót z poz. nr 46 zadanie nr 1 i poz. 50 zadanie nr 2 przedmiaru robót dopuszcza użycie opornika betonowego o przekroju 15x25cm lub 12x25cm.

Pytanie nr 3 cyt:

Prosimy o potwierdzenie, że do wyceny należy przyjąć krawężnik kamienny trapezowy prosty o przekroju 21/15x30 cm (załącznik nr 10 do SIWZ, zadanie 1 pozycja 49; zadanie 2 pozycja 53) oraz krawężnik kamienny trapezowy łukowy $R=0,75$ m o przekroju 21/15x30 cm (załącznik nr 10 do SIWZ, zadanie 1 pozycja 50; zadanie 2 pozycja 54).

Odpowiedź na pyt. nr 3

Zamawiający informuje, że do wykonania robót z poz. 49, 50 zadanie nr 1 i poz. 53, 54 zadanie nr 2 przedmiaru robót należy użyć krawężnika kamiennego przekroju 21/15x30.

Pytanie nr 4 cyt:

Zdaniem Wykonawcy konieczna do wbudowania ilość geosyntetyku (warstwa przeciwspekaniowa) w obu zadaniach jest znacznie większa, od ilości podanej w załączniku nr 10 (przedmiar robót) do SIWZ, gdyż w ciągu drogi występują odcinki jezdni, które wymagają będą obustronnego poszerzenia jezdni, w tym odcinki przejściowe, na których następuje zmiana strony poszerzenia jezdni. Prosimy o podanie prawidłowej ilości jaką należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź na pyt. nr 4

Zamawiający informuje, że w jego ocenie w przedmiarze robót podano właściwą ilość warstwy przeciwspekaniowej pod warstwy bitumiczne z geosyntetyku. Należy zauważyć, że nawierzchnia nie na wszystkich odcinkach wymaga wykonania poszerzenia jezdni gdyż jezdnia istniejąca ma szerokość 6,0m lub więcej.

Pytanie nr 5 cyt:

Zdaniem Wykonawcy konieczna do wbudowania ilość warstwy ulepszonego podłoża z kruszywa związanego cementem klasy C 1,5/2,0 gr. 15 cm oraz podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm na poszerzeniu jezdni jest znacznie większa od ilości przedstawionej w załączniku nr 10 (przedmiar robót) do SIWZ. Przedmiotową sytuację odzwierciedla m.in. przekrój w km: 1+998,48, w miejscu którym nie uwzględniono konieczności wykonania poszerzenia jezdni na szykanie po stronie lewej oraz przekroje w km.: 1+661,35; 5+323,66; 6+682,69; 7+780,55; 7+577,24; 8+587,20 w miejscach których bitumiczne konstrukcje nawierzchni nie będą miały podparcia. Prosimy o podanie prawidłowej ilości jaką należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź na pyt. nr 5

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SIWZ załączniki od nr 16 do nr 25, w tym rysunki projektu branży drogowej należy traktować jako materiał informacyjny. Do wyceny robót należy przyjąć pozycje i konstrukcje wskazane w przedmiarze robót. W ocenie Zamawiającego w przedmiarze robót wskazano ilości wystarczające do wykonania konstrukcji poszerzenia jezdni w planowanym wo wykonania zakresie.

Pytanie nr 6 cyt:

Prosimy o wskazanie miejsca i odległości wywozu materiału z frezowania nawierzchni jezdni, gdyż Wykonawca ma wątpliwości co do prawidłowości wskazanej w przedmiarze robót odległości wywozu 1 km (załącznik nr 10 do SIWZ, zadanie 1 pozycja nr 5; zadanie 2 pozycja nr 5).

Odpowiedź na pyt. nr 6

Zamawiający informuje, że materiał pozyskany z rozbiórki w postaci frezu asfaltowego Wykonawca przekaze Zamawiającemu. Materiał zostanie odebrany z miejsca, które wskaże Zamawiający jako miejsce tymczasowego składowania z zachowaniem odległości dowozu przez Wykonawcę zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie nr 7 cyt:

Zdaniem Wykonawcy konieczna do wbudowania ilość krawężników i oporników w obu zadaniach jest znacznie większa, od ilości podanej w załączniku nr 10 (przedmiar robot) do SIWZ. Prosimy o podanie prawidłowej ilości jaką należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź na pyt. nr 7

Zamawiający informuje, że do wyceny i wykonania należy przyjąć ilość krawężników i oporników wskazaną w przedmiarze robót.

Z up. DYREKTORA
GŁ. INŻYNIER
mgr inż. Paweł Bajkowski