



ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU

76-200 Słupsk
ul. Słoneczna 16e
NIP 839-25-73-515

tel.0-59-842-07-30
fax.0-59-842-02-84
REGON 770983124

Słupsk, dn. 29.03.2019 r.

ZDP-GIZ.2611.5-10.2019

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, w związku z zapytaniem od Wykonawcy z dnia 26.03.2019 r. dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn: "**Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka - Objazda etap 1**" udziela odpowiedzi jak poniżej:

Pytanie nr 1 cyt:

Wykonawca wnosi o podanie wartości szacunkowej zamówienia (z podziałem na części) jaką ustalił Zamawiający na prace będące przedmiotem postępowania przetargowego (na podstawie kalkulacji Projektanta, kosztorysu inwestorskiego lub innych opracowań).

Odpowiedź na pyt. Nr 1

Zamawiający informuje, że wartość szacunkowa niniejszego przedmiotu zamówienia opiewa na wartość ogólną 6 mln zł z podziałem na części, tj. Zadanie nr 1 i zadanie nr 2.

Jednocześnie informujemy, że:

Ze względu, że zadanie ma być współfinansowane ze środków zewnętrznych – Funduszu Dróg Samorządowych, Zamawiający stara się o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji. W przypadku braku pełnego dofinansowania, o które ubiega się Zamawiający, Inwestor zastrzega sobie prawo do ograniczenia wykonania zakresu robót w ramach w/w inwestycji.

Pytanie nr 2 cyt:

Wykonawca wnosi o podanie „orientacyjnej wartości zamówienia” (z podziałem na części) jaką przyjęto na wykonanie prac w planie postępowań o udzielenie zamówień na podstawie Art. 13a. Prawa Zamówień Publicznych lub przesłanie ścieżki dostępu do w/w dokumentu.

Odpowiedź na pyt. Nr 2

Zamawiający podaje ścieżkę dostępu nt. orientacyjnej wartości zamówienia do Planu postępowań o udzielenie zamówień pod adresem: <http://bip.zdp.slupsk.pl/755.html>

Pytanie nr 3 cyt:

Wykonawca wnosi o podanie ilości środków budżetowych (z podziałem na części) jakie Zamawiający zabezpieczył na prace będące przedmiotem postępowania przetargowego.

Odpowiedź na pyt. nr 3

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z art.86 ust.3 PZP cyt. *Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.*

Pytanie nr 4 cyt:

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż Zamawiający dysponuje gruntem niezbędnym do realizacji zadania zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Odpowiedź na pyt. nr 4

Zamawiający informuje, że posiada prawo dysponowania gruntem w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji.

Pytanie nr 5 cyt:

Wykonawca wnosi o wyszczególnienie, które materiały pochodzące z rozbiórek należy przewieźć na składowisko Zamawiającego?

Odpowiedź na pyt. nr 5

Zamawiający informuje, że materiał pozyskany z rozbiórki w postaci frezu asfaltowego, kostki betonowej Wykonawca przekaze Zamawiającemu. Pozostałe materiały rozbiórkowe Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie. Materiał zostanie odebrany z miejsca, które wskaże Zamawiający jako miejsce tymczasowego składowania z zachowaniem odległości dowozu przez Wykonawcę zgodnie z przedmiarem robót oraz załadunkiem przez Wykonawcę materiałów na środki transportowe Zamawiającego.

Pytanie nr 6 cyt:

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy w ramach inwestycji Zamawiający będzie wymagał realizacji odcinków próbnych dla warstw konstrukcyjnych?

W przypadku odpowiedzi twierdzącej wnosimy o określenie rodzaju, ilości oraz lokalizacji odcinków próbnych.

Odpowiedź na pyt. nr 6

Zamawiający informuje, że będzie wymagał wykonania odcinków próbnych dla warstw bitumicznych. Zgodnie z zapisami STWiOR odcinek próbny powinien być zlokalizowany na drodze powiatowej na terenie gminy na obszarze której realizowana jest inwestycja, w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić 500 m² licząc na każde 6000m² ± 10% poszczególnej warstwy bitumicznej przewidzianej do wykonania w przedmiarze robót .

Pytanie nr 7 cyt:

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy podczas regulacji urządzeń uzbrojenia technicznego (włazów, wpustów, zaworów itd.) należy wymienić wszystkie elementy betonowe oraz żeliwne na nowe? Zamawiający wyrazi zgodę na wykorzystanie elementów rozbiórkowych?

Odpowiedź na pyt. nr 7

Zamawiający informuje, że w ramach robót należy dokonać regulacji wysokościowej włazów, zaworów i studni w zakresie niezbędnym do wykonania zakresu prac przewidzianych w przedmiarze robót. Regulacje należy przewidzieć w wycenie poszczególnych pozycji przedmiaru robót. W przypadku konieczności wymiany włazów, zaworów lub studni na nowe dokona tego Wykonawca w porozumieniu z gestorami sieci.

Pytanie nr 8 cyt:

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż Zamawiający dysponuje aktualnymi uzgodnieniami i warunkami wydanymi przez instytucje będące stronami w procesie inwestycyjnym, a ewentualne braki zostaną uzupełnione przez Zamawiającego.

Odpowiedź na pyt. nr 8

Zamawiający informuje, że dysponuje wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 9 cyt:

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy do jego obowiązków należy wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej?

Odpowiedź na pyt. nr 9

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami załączników nr 9 (wzór umowy zad. nr 1 i wzór umowy zad. nr 2) do SIWZ Wykonawca zabezpieczy na własny koszt obsługę geodezyjną oraz sporządzi inwentaryzację geodezyjną powykonawczą na mapie w skali 1:500 (lub innej za zgodą inspektora nadzoru) z pisemnym oświadczeniem geodety o zgłoszeniu do zasobów geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Słupsku i podpisaną przez inspektora nadzoru i kierownika budowy lub kompletną inwentaryzację geodezyjną powykonawczą na mapie w skali 1:500 (lub innej za zgodą inspektora nadzoru) podpisaną przez inspektora nadzoru i kierownika budowy.

Pytanie nr 10 cyt:

Wykonawca wnosi o podanie gwarancji dla oznakowania, zieleni?

Odpowiedź na pyt. nr 10

Zamawiający informuje, że gwarancja dla oznakowania poziomego i pionowego obowiązywać

będzie w okresie zadeklarowanym przez Wykonawcę w ofercie. Natomiast poz. 10, 11 zad nr 1 i 11, 12 zad nr 2 przedmiaru robót rozliczone zostaną po ich odbiorze i nie obejmować ich będzie okres gwarancji zadeklarowany przez Wykonawcę w ofercie.

Pytanie nr 11 cyt:

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie jaką konstrukcję należy wykonać na zatoce autobusowej? Kosztorys i SIWZ zakłada: nawierzchnia z kostki grafitowej 8cm, podbudowa betonowa z dylatacją C20/25 gr.24cm, podłoże z kruszywa związanego cementem klasy C 1,5/2,0 gr. 30cm. Przekroje normalne: kostka kamienna (granitowa) regularna o wym. 18/20 cm, podbudowa betonowa z betonu cementowego C16/20 gr. 22,0 cm, warstwa odsączająca z pospółki, gr. 30,0 cm.

Odpowiedź na pyt. nr 11

Zamawiający informuje, że do wyceny i wykonania należy przyjąć konstrukcję wskazaną w przedmiarze robót.

Pytanie nr 12 cyt:

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, jaką konstrukcję należy wykonać na poszerzeniu jezdni do szerokości do 6,0m. Przekroje normalne zakładają wykonanie między w-wą wiążącą a podbudową zasadniczą z kruszywa kamiennego warstwy profilującej z betonu asfaltowego AC 16 W z zastosowaniem asfaltu 50/70, o grubości minimum 4,0 cm - według normy PN-EN 13108-1. W kosztorysie ofertowym i SIWZ nie ma takiej pozycji.

Odpowiedź na pyt. nr 12

Zamawiający informuje, że do wyceny i wykonania należy przyjąć konstrukcję wskazaną w przedmiarze robót.

Pytanie nr 13 cyt:

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, jaką konstrukcję należy wykonać na poszerzeniu jezdni do szerokości do 6,0m. Przekroje normalne zakładają wykonanie jako dolnej warstwy odsączającej z pospółki gr. 30cm, SIWZ z kruszywa związanego cementem klasy C 1,5/2,0 gr. 15cm

Odpowiedź na pyt. nr 13

Zamawiający informuje, że do wyceny i wykonania należy przyjąć konstrukcję wskazaną w przedmiarze robót.

Pytanie nr 14 cyt:

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, jaką konstrukcję należy wykonać na chodnikach:

SIWZ zakłada wykonanie:

- kostka brukowa betonowa 6cm,
- podsypka cementowo – piaskowa 5cm,

- kruszywo łamane 0/31,5 8cm,
- warstwa odcinająca z pospółki 10cm

Przekroje normalne zakładają:

- kostka brukowa betonowa 6cm,
- podsypka cementowo – piaskowa 5cm,
- podbudowa z kruszywa kamiennego (pozyskanego ze skały litej), łamanego, stabilizowanego mechanicznie w-a gr. 10 cm (z mieszanki 0 - 31,5 mm)
- warstwa odcinająca z pospółki 10cm

Odpowiedź na pyt. nr 14

Zamawiający informuje, że do wyceny i wykonania należy przyjąć konstrukcję wskazaną w przedmiarze robót.

Pytanie nr 15 cyt:

Przekroje normalne zakładają by pobocza utwardzić kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie (mieszanka 0-31,5 mm) grubości 20,0 cm, lub 8,0 cm + 12,0 cm destruktu z frezowania nawierzchni – podbudowa. W SIWZ i kosztorysie ofertowym brak ww. prac. SIWZ zakłada pobocza gruntowe o szer. 1,0m obsiane trawą. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie w jaki sposób należy utwardzić pobocza.

Odpowiedź na pyt. nr 15

Zamawiający informuje, że do wyceny i wykonania należy przyjąć konstrukcję wskazaną w przedmiarze robót.

Pytanie nr 16 cyt:

Przekroje normalne zakładają wykonanie opornika na całym odcinku projektowanej drogi. Wykonawca wnosi o potwierdzenie takiej informacji, ze względu na fakt że w kosztorysie ofertowym w poz. dotyczącej ustawiania opornika wskazano znacznie mniejsze ilości niż wymagane.

Odpowiedź na pyt. nr 16

Zamawiający informuje, że do wyceny i wykonania należy przyjąć ilość oporników wskazaną w przedmiarze robót.

Pytanie nr 17 cyt:

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy należy wykonać siatkę do zbrojenia warstw bitumicznych, z włókna szklanego typu E (wytrzymałość na rozciąganie 50 kN/m w poprzek i wzdłuż) na połączeniu istniejącej nawierzchni z proj. poszerzeniem; na szerokości = 1,0 m. Brak takiej pozycji w SIWZ. Proszę o potwierdzenie parametrów siatki.

Odpowiedź na pyt. nr 17

Zamawiający informuje, że do wykonania robót z poz. 39 zadanie nr 1 i poz. 43 zadanie nr 2 przedmiaru robót należy użyć geosyntetyku o parametrach co najmniej:

- wytrzymałość na rozciąganie: ≥ 150 kN/m,
- wydłużenie przy zerwaniu: $\leq 3\%$,
- odporność na temperaturę: ≥ 180 °C.

Pytanie nr 18 cyt:

Czy Zamawiający dysponuje opisem technicznym do projektu? Wykonawca wnosi o zamieszczenie.

Odpowiedź na pyt. nr 18

Zamawiający informuje, że zamieścił załącznik nr 26 w postaci opisu technicznego do projektu. Załącznik ten należy traktować jako materiał informacyjny. Do wyceny robót należy przyjąć pozycje i konstrukcje wskazane w przedmiarze robót.

W związku art. 38 ust. 1, 4, 4a Pzp Zamawiający Z M I E N I A termin składania i otwarcia ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach tj. (wskazany w SIWZ w Rozdziale 15 Punkt 1 oraz Ogłoszeniu w Sekcji IV Punkt 6. ppkt 2) do 04.04.2019 r. do godz. 09.00, natomiast otwarcie ofert (wskazane w SIWZ w Rozdziale 15 Punkt 3) nastąpi w dniu 04.04.2019 r. o godz. 09.15.

DYREKTOR

mgr inż. Mariusz Ozarek