

PRZEDMIAR ROBÓT
„Roboty utrzymaniowe dróg powiatowych zarządzanych przez ZDP Słupsk”

Lp	Podstawa	Opis robót	jm	ilość
1	SST	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 15 cm wraz z transportem urobku na odległość do 1,0km	m2	11.000,00
2	SST	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gr. kat. II-IV 15 cm gł. koryta wraz z transportem urobku na odległość do 1,0km	m2	3.000,00
3	SST	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	7.000,00
4	SST	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	5.000,00
5	SST	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III-IV wykonywane koparkami podsiębiernymi wraz z transportem urobku na odległość do 1,0km	m3	100,00
6	SST	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm	m	100,00
7	SST	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych głębokości do 1,5 m kat. gr. III-IV	m3	200,00
8	SST	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 20 cm bez naruszania skarp rowu	m	2.000,00
9	SST	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o średnicy zewn. 200 mm	m	100,00
10	SST	Mechaniczne wykopanie rowu wraz z transportem urobku na odległość do 1,0km	m	5.000,00
11	SST	Wykonanie przepustów rurowych pod zjazdami - rury PCV (karbowane) o śr. 400 mm	m	200,00
12	SST	Wykonanie przepustów - rury PCV (karbowane) o średnicy 600 mm	m	200,00
13	SST	Wykonanie przepustów - rury PCV (karbowane) o średnicy 800 mm	m	200,00
14	SST	Wykonanie przepustów - rury PCV (karbowane) o średnicy 1000 mm	m	200,00
15	SST	Wykonanie betonowych ścianek czołowych dla przepustów o średnicy 400 mm	m3	10,00
16	SST	Wykonanie betonowych ścianek czołowych dla przepustów o średnicy 600 mm	m3	10,00
17	SST	Wykonanie betonowych ścianek czołowych dla przepustów o średnicy 800 mm	m3	10,00
18	SST	Wykonanie betonowych ścianek czołowych dla przepustów o średnicy 1000 mm	m3	10,00
19	SST	Remont cząstkowy nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5 - mechaniczne zagęszczenie kruszywa - głębokość wyboi do 8 cm	m2	500,00

20	SST	Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na piaszczystym gruncie rodzimym - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	15.000,00
21	SST	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. Łyżki 0,15m3 w gr. kat. I-II z transportem urobku samochod. samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3	300,00
22	SST	Ustawienie obrzeża betonowego na ławie z betonu C12/15 w ilości 0,04 m3/mb	m	100,00
23	SST	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 wystającego na ławie z betonu C12/15 w ilości 0,06 m3/mb	m	400,00
24	SST	Ustawienie krawężnika betonowego 15x22 wtopionego na ławie z betonu C12/15 w ilości 0,06 m3/mb	m	400,00
25	SST	Nawierzchnie z kostki betonowej gr. 6 cm układane na podsypce cementowo - piaskowej	m2	200,00
26	SST	Nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm układane na podsypce cementowo - piaskowej	m2	300,00
27	SST	Wykonanie nawierzchni poboczy wraz z uzupełnieniem kruszywem łamanym 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	11.000,00
28	SST	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych typu Yomb z wypełnieniem spoin piaskiem, na podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 10 cm.	m2	300,00
29	SST	Wykonanie nawierzchni poboczy wraz z uzupełnieniem destruktem betonowym 0/50 o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	5.000,00
30	SST	Wykonanie nawierzchni z destruktu betonowego 0/50 o grubości po zagęszczeniu 20cm	m2	5.000,00
31	SST	Rozebranie krawężników betonowych wystających 15x30 na podsypce cementowo – piaskowej wraz z transportem na odległość do 1 km	m	400,00
32	SST	Rozebranie krawężników betonowych wtopionych 15x22 na podsypce cementowo – piaskowej wraz z transportem na odległość do 1 km	m	400,00
33	SST	Rozebranie obrzeży betonowych 8x30 na podsypce cementowo – piaskowej wraz z transportem na odległość do 1 km	m	100,00
34	SST	Rozebranie ławy betonowej wraz z transportem na odległość do 1 km	m3	25,00
35	SST	Rozebranie nawierzchni z płytek lub kostek betonowych na podsypce cementowo – piaskowej wraz z wywozem na odległość do 1 km	m2	500,00
36	SST	Wykonanie warstwy odsączającej z pospółki o grubości 10 cm	m2	200,00
37	SST	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości 15 cm na zjazdach	m2	300,00
38	SST	Montaż ściekowych korytek betonowych na podbudowie z betonu C12/15 o grubości 10 cm o wymiarach 50x60x15 (33x60x15)	mb	100,00

39	SST	Montaż wpustów ulicznych z osadnikiem na rurach teleskopowych na głębokość do 1,0 m	szt.	10,00
40	SST	Montaż przykanalików na podsypce piaskowej z rur PCV Ø 150 mm	mb	100,00
41	SST	Rozebranie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm wraz z wywozem na odległość do 1 km	m2	800,00
42	SST	Dodatek do poz. 41 za każdy dalszy 1cm rozbiórki nawierzchni bitumicznej	m2	800,00
43	SST	Odtworzenie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno – asfaltowej KR 1-2	Mg	100,00
44	SST	Cięcie nawierzchni asfaltowej na gł. do 8cm wraz z wykuciem	m	100,00
45	SST	Smarowanie krawędzi asfaltem upłynnionym lub emulsją asfaltową	m	100,00
46	SST	Odtworzenie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno – asfaltowej z recyklera	Mg	100,00
47	SST	Umocnienie wlotów i wylotów przepustów brukowcem na ławie betonowej	m2	200,00
48	SST	Wymiana zużytych bądź uszkodzonych płyt typu Yomb na nowe	m2	200,00
49	SST	Przełożenie płyt typu Yomb	m2	200,00
50	SST	Regulacja włączów od studzienek kanalizacji deszczowej, sanitarnej i teletechnicznej	szt.	50,0
51	SST	Regulacja włączów od wpustów ulicznych	szt.	20,0
52	SST	Studzienki kanalizacyjne z PP-B w klasie sztywności SN-2 i PVC-U DN/ID315 (właz żeliwny kl. A-15)	szt.	5,0
53	SST	Odwodnienie liniowe o szerokości wewnętrznej 200 mm klasy D-400 na podbudowie z betonu C 20/25 gr. 10 cm.	mb	100,00
54	SST	Ścieki uliczne płaskie z dwóch rzędów kostki betonowej 20x10x8cm układane na płask na podsypce cementowo-piaskowej	mb	100,00
55	SST	Remonty cząstkowe chodników z kostki betonowej na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	500,00
56	SST	Przebrukowanie nawierzchni z kostki kamiennej nienormowanej	m2	500,00
57	SST	Studnie chłonne z kręgów betonowych o średnicy 1500mm	mb	50,00
58	SST	Zwężki betonowe do studni chłonnych z betonu o średnicy 1500mm na 625mm	szt.	10,00
59	SST	Nakłady uzupełniające do poz. 1,2,5,10,21,31,32,33,34,35,41 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu lecz nie więcej niż na odległość 30km	km	100,00
60	SST	Wymiana uszkodzonych betonowych koryt ściekowych w ściekach poprzecznych w ciągu chodników	szt.	100,00

UWAGA:

1. Przedstawione ilości mają charakter informacyjny i mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w ramach środków jakie Zamawiający założył na wykonanie zamówienia.
2. W przypadku wystąpienia przy wykonaniu robót- większej lub mniejszej ilości dot. głębokości czy grubości, Zamawiający zastosuje odpowiednie mnożniki lub krotności.