

**Formularz do wypełnienia do Zał. Nr 1
„Roboty utrzymaniowe dróg powiatowych zarządzanych przez ZDP Słupsk”**

| Lp | Opis robót (rodzaj elementów) | Jedn. miary | Ilość jednostek | Cena jedn. netto | Wartość netto (4x5) |
|----|---|----------------|--------------------|---------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 15 cm wraz z transportem urobku na odległość do 1,0km | m2 | 11.000,00 | | |
| 2 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gr. kat. II-IV 15 cm gł. koryta wraz z transportem urobku na odległość do 1,0km | m2 | 3.000,00 | | |
| 3 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 7.000,00 | | |
| 4 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 5.000,00 | | |
| 5 | Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III-IV wykonywane koparkami podsiębiernymi wraz z transportem urobku na odległość do 1,0km | m3 | 100,00 | | |
| 6 | Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm | m | 100,00 | | |
| 7 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych głębokości do 1,5 m kat. gr. III-IV | m3 | 200,00 | | |
| 8 | Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 20 cm bez naruszania skarp rowu | m | 2.000,00 | | |
| 9 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o średnicy zewn. 200 mm | m | 100,00 | | |
| 10 | Mechaniczne wykopanie rowu wraz z transportem urobku na odległość do 1,0km | m | 5.000,00 | | |
| 11 | Wykonanie przepustów rurowych pod zjazdami - rury PCV (karbowane) o śr. 400 mm | m | 200,00 | | |
| 12 | Wykonanie przepustów - rury PCV (karbowane) o średnicy 600 mm | m | 200,00 | | |
| 13 | Wykonanie przepustów - rury PCV (karbowane) o średnicy 800 mm | m | 200,00 | | |
| 14 | Wykonanie przepustów - rury PCV (karbowane) o średnicy 1000 mm | m | 200,00 | | |
| 15 | Wykonanie betonowych ścianek czołowych dla przepustów o średnicy 400 mm | m3 | 10,00 | | |
| 16 | Wykonanie betonowych ścianek czołowych dla przepustów o średnicy 600 mm | m3 | 10,00 | | |
| 17 | Wykonanie betonowych ścianek czołowych dla przepustów o średnicy 800 mm | m3 | 10,00 | | |

| | | | | | |
|----|---|----|-----------|--|--|
| 18 | Wykonanie betonowych ścianek czołowych dla przepustów o średnicy 1000 mm | m3 | 10,00 | | |
| 19 | Remont cząstkowy nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5 - mechaniczne zagęszczenie kruszywa - głębokość wyboi do 8 cm | m2 | 500,00 | | |
| 20 | Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto - gliniastych na piaszczystym gruncie rodzimym - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 15.000,00 | | |
| 21 | Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,15m3 w gr. kat. I-II z transportem urobku samochod. samowładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 300,00 | | |
| 22 | Ustawienie obrzeża betonowego na ławie z betonu C12/15 w ilości 0,04 m3/mb | m | 100,00 | | |
| 23 | Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 wystającego na ławie z betonu C12/15 w ilości 0,06 m3/mb | m | 400,00 | | |
| 24 | Ustawienie krawężnika betonowego 15x22 wtopionego na ławie z betonu C12/15 w ilości 0,06 m3/mb | m | 400,00 | | |
| 25 | Nawierzchnie z kostki betonowej gr. 6 cm układane na podsypce cementowo - piaskowej | m2 | 200,00 | | |
| 26 | Nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm układane na podsypce cementowo - piaskowej | m2 | 300,00 | | |
| 27 | Wykonanie nawierzchni poboczy wraz z uzupełnieniem kruszywem łamanym 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 11.000,00 | | |
| 28 | Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych typu Yomb z wypełnieniem spoin piaskiem, na podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 10 cm. | m2 | 300,00 | | |
| 29 | Wykonanie nawierzchni poboczy wraz z uzupełnieniem destruktem betonowym 0/50 o grubości po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 5.000,00 | | |
| 30 | Wykonanie nawierzchni z destruktu bet. 0/50 o grubości po zagęszczeniu 20cm | m2 | 5.000,00 | | |
| 31 | Rozebranie krawężników betonowych wystających 15x30 na podsypce cementowo – piaskowej wraz z transportem na odległość do 1 km | m | 400,00 | | |
| 32 | Rozebranie krawężników betonowych wtopionych 15x22 na podsypce cementowo – piaskowej wraz z transportem na odległość do 1 km | m | 400,00 | | |
| 33 | Rozebranie obrzeży betonowych 8x30 na podsypce cementowo – piaskowej wraz z transportem na odległość do 1 km | m | 100,00 | | |
| 34 | Rozebranie ławy betonowej wraz z transportem na odległość do 1 km | m3 | 25,00 | | |

| | | | | | |
|----|---|------|--------|--|--|
| 35 | Rozebranie nawierzchni z płytek lub kostek bet. na podsypce cementowo – piaskowej wraz z wywozem na odległość do 1 km | m2 | 500,00 | | |
| 36 | Wykonanie warstwy odsączającej z pospółki o grubości 10 cm | m2 | 200,00 | | |
| 37 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości 15 cm na zjazdach | m2 | 300,00 | | |
| 38 | Montaż ściekowych korytek betonowych na podbudowie z betonu C12/15 o grubości 10 cm o wymiarach 50x60x15 (33x60x15) | mb | 100,00 | | |
| 39 | Montaż wpustów ulicznych z osadnikiem na rurach teleskopowych na głębokość do 1,0 m | szt. | 10,00 | | |
| 40 | Montaż przykanalików na podsypce piaskowej z rur PCV Ø 150 mm | mb | 100,00 | | |
| 41 | Rozebranie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm wraz z wywozem na odległość do 1 km | m2 | 800,00 | | |
| 42 | Dodatek do poz. 41 za każdy dalszy 1cm rozbiórki nawierzchni bitumicznej | m2 | 800,00 | | |
| 43 | Odtworzenie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno – asfaltowej KR 1-2 | Mg | 100,00 | | |
| 44 | Cięcie nawierzchni asfaltowej na gł. do 8cm wraz z wykuciem | m | 100,00 | | |
| 45 | Smarowanie krawędzi asfaltem upłynnionym lub emulsją asfaltową | m | 100,00 | | |
| 46 | Odtworzenie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno – asfaltowej z recyklera | Mg | 100,00 | | |
| 47 | Umocnienie wlotów i wylotów przepustów brukowcem na ławie betonowej | m2 | 200,00 | | |
| 48 | Wymiana zużytych bądź uszkodzonych płyt typu Yomb na nowe | m2 | 200,00 | | |
| 49 | Przełożenie płyt typu Yomb | m2 | 200,00 | | |
| 50 | Regulacja włączów od studzienek kanalizacji deszczowej, sanitarnej i teletechnicznej | szt. | 50,0 | | |
| 51 | Regulacja włączów od wpustów ulicznych | szt. | 20,0 | | |
| 52 | Studzienki kanalizacyjne z PP-B w klasie sztywności SN-2 i PVC-U DN/ID315 (właz żeliwny kl. A-15) | szt. | 5,0 | | |
| 53 | Odwodnienie liniowe o szerokości wewnętrznej 200 mm klasy D-400 na podbudowie z betonu C 20/25 gr. 10 cm. | mb | 100,00 | | |
| 54 | Ścieki uliczne płaskie z dwóch rzędów kostki betonowej 20x10x8cm układane na płask na podsypce cementowo - piaskowej | mb | 100,00 | | |
| 55 | Remonty cząstkowe chodników z kostki betonowej na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 500,00 | | |

| | | | | | |
|------------------------------|--|------|--------|--|--|
| 56 | Przebrukowanie nawierzchni z kostki kamiennej nienormowanej | m2 | 500,00 | | |
| 57 | Studnie chłonne z kręgów betonowych o średnicy 1500mm | mb | 50,00 | | |
| 58 | Zwężki betonowe do studni chłonnych z betonu o średnicy 1500mm na 625mm | szt. | 10,00 | | |
| 59 | Nakłady uzupełniające do poz. 1,2,5,10,21,31,32,33,34,35,41 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu lecz nie więcej niż na odległość 30km | km | 100,00 | | |
| 60 | Wymiana uszkodzonych betonowych koryt ściekowych w ściekach poprzecznych w ciągu chodników | szt. | 100,00 | | |
| SUMA WARTOŚCI NETTO: | | | | | |
| VAT ...%: | | | | | |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO: | | | | | |

Niniejszy formularz sporządzono w oparciu o niżej wymienione czynniki cenotwórcze:

- 1) stawka robociznyzł/r-g
- 2) koszty zakupu%
- 3) koszty pośrednie%
- 4) zysk%

.....
Podpis Wykonawcy
/osoby upoważnionej lub osób upoważnionych/