

Obwód Nr 2 Główny remont pomieszczenia biurowego oraz korytarza

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Remont pomieszczenia biurowego wraz z korytarzem		
		1.1. Remont korytarza		
		1.1.1. Roboty rozbiórkowe i likwidacyjne		
		1.1.1.1. Wyniesienie mebli		
1	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie i wniesienie mebli	kpl	2,00
		1.1.1.2. Zabezpieczenie stolarki oraz podłogi		
2	KNR K-08 0101/07	Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii	m2	6,80
3	KNR 13-23 1001/10	Zabezpieczenie podłóg,	m2	7,02
		1.1.1.3. Zeskrobanie farby ze ścian, likwidacja rys		
4	KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru kratak wentylacyjnych, drzwiczek	szt	2,00
5	KNR 13-23 1001/02	Ręczne zeskrobanie farby olejnej	m2	11,02
6	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	21,44
7	KNR 4-01 0338/01	Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej likwidacja rys	m	13,30
8	KNR K-11 0401/13	Dodatek za klejenie taśmy na powierzchniach rys	mb	13,30
9	KNNR-W 9 1101/01	Uzupełnienie tynków zwykłych kategorii III w pasach pokrywających bruzdy po likwidacji rys o szerokości do 10cm	m	13,30
		1.1.1.4. Zeskrobanie farby ze sufitów, likwidacja rys		
10	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	7,02
11	KNR 4-01 0335/01	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej likwidacja rys	m	7,92
12	KNR K-11 0401/13	Dodatek za klejenie taśmy na powierzchniach rys	mb	7,92
13	KNNR-W 9 1101/01	Uzupełnienie tynków zwykłych kategorii III w pasach pokrywających bruzdy po likwidacji rys o szerokości do 10cm	m	7,92
		1.1.1.5. Rozebranie posadzek		
14	KNR-W 4-01r97 0819/05	Rozebranie posadzek- zerwanie wykładziny	m2	7,02
15	KNR-W 4-01r97 0819/05	Rozebranie posadzek- zerwanie wykładziny PCV	m2	7,02
16	KNP 2 1103.1/02	Listwy przyścienne drewniane w pomieszczeniu o powierzchni do 8m2 - demontaż	m	5,30
		1.1.1.6. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki		
17	KNR 4-04 1107/01	Wywóz gruzu i wykładziny z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyladunkiem ręcznym	t	0,09
18	KNR 4-04 1107/04	Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km (Krotność= 26)	t	0,09
19	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja odpadów - Tynki, stare farby	t	0,050

Obwód Nr 2 Główny remont pomieszczenia biurowego oraz korytarza

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
20	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja odpadów - Wykładziny PCV	t	0,042
		1.1.2. Roboty przygotowawcze		
		1.1.2.1. Przygotowanie ścian		
21	KNR K-32 0101/01	Oczyszczenie podłoża pod okładziny ścian	m2	21,44
22	KNR K-32 0101/07	Dwukrotne gruntowanie podłoża pod okładziny ścian środkiem gruntującym np. ATLAS UNI-GRUNT PLUS	m2	21,44
23	KNR K-24 0104/01	Ochrona kątownikiem narożników wypukłych prostych	m	9,95
24	KNR 2-02 0812/01	Tynki pocienione grubości 8mm kategorii III na elementach wielkoblokowych na ścianach wykonywane ręcznie	m2	21,44
		1.1.2.2. Przygotowanie sufitów		
25	KNR K-32 0101/01 analogia	Oczyszczenie podłoża pod okładziny sufitów	m2	7,02
26	KNR K-32 0101/07	Dwukrotne gruntowanie podłoża pod okładziny ścian środkiem gruntującym np. ATLAS UNI-GRUNT PLUS	m2	7,02
27	KNR 2-02 0812/01	Tynki pocienione grubości 8mm kategorii III na elementach wielkoblokowych na ścianach wykonywane ręcznie	m2	7,02
		1.1.2.3. Przygotowanie posadzki		
28	KNR K-32 0201/01	Oczyszczenie podłoża pod okładziny posadzek w technologii np. ATLAS	m2	7,02
29	KNR K-32 0201/06	Gruntowanie podłoża jednokrotnie pod okładziny posadzek w technologii np. ATLAS	m2	7,02
30	KNR K-32 0201/04	Uzupełnienie ubytków w podłożach o grubości 4mm i powierzchni do 5m2 pod okładziny posadzek w technologii np. ATLAS	m2	7,02
31	KNR K-32 0201/05	Wyrównanie podłoża przy średniej głębokości ubytków do 5mm pod okładziny posadzek w technologii np. ATLAS	m2	7,02
		1.1.3. Roboty wykończeniowe		
		1.1.3.1. Wykończenie ścian		
32	KNR K-32 0101/07	Dwukrotne gruntowanie podłoża pod okładziny ścian środkiem gruntującym np. ATLAS UNI-GRUNT PLUS	m2	21,44
33	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	21,44
34	KNR 2-02 2009/07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm	m2	21,44
35	KNR K-32 0101/07	Dwukrotne gruntowanie podłoża pod okładziny ścian środkiem gruntującym np. ATLAS UNI-GRUNT PLUS	m2	21,44
36	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	21,44
37	KNR 4-01 1208/01	Lakierowanie jednokrotne lakierem bezbarwnym ścian - lamperia	m2	11,02
38	KNR-W 4-01 0324/02	Obsadzenie w ścianach krtek wentylacyjnych	szt	2,00
		1.1.3.2. Wykończenie sufitów		
39	KNR K-32 0101/07	Dwukrotne gruntowanie podłoża pod okładziny ścian środkiem gruntującym np. ATLAS UNI-GRUNT PLUS	m2	7,02
40	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm		

Obwód Nr 2 Główny remont pomieszczenia biurowego oraz korytarza

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
41	KNR 2-02 2009/07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm	m2	7,02
42	KNR K-32 0101/07	Dwukrotne gruntowanie podłoża pod okładziny ścian środkiem gruntującym np. ATLAS UNI-GRUNT PLUS	m2	7,02
43	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	7,02
1.1.3.3. Wykończenie posadzki				
44	KNR K-32 0201/07	Gruntowanie podłoża dwukrotnie pod okładziny posadzek w technologii np. ATLAS	m2	7,02
45	KNR K-32 0201/08	Wykonanie warstwy kontaktowej	m2	7,02
46	KNR K-32 0204/04	Posadzki z płytek gresowych 30x30cm w technologii np. ATLAS cena płytek ok 70 zł/m2	m2	7,02
47	KSNR 7 0507/04	Drobne elementy aluminiowe - progi i listwy osłaniające progi drzwiowe	m	2,50
48	KNR K-32 0206/06	Cokoliki z płytek gresowych 12,5x25cm w technologii np. ATLAS	m	7,50
1.1.4. Mycie , czyszczenie i sprzątnięcie				
49	KNR K-08 0101/08	Usunięcie folii zabezpieczającej stolarkę	m2	6,80
50	KNNR-W 3 1014/02	Mycie drzwi innych niż balkonowe po robotach malarskich	m2	6,80
51	KNNR-W 3 1014/07	Mycie posadzek lastrykowych, cementowych, betonowych, wykładzin i płytek po robotach malarskich	m2	7,02
1.2. Remont biura				
1.2.1. Roboty rozbiórkowe i likwidacyjne				
1.2.1.1. Wyniesienie mebli				
52	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie i wniesienie mebli	kpl	4,00
1.2.1.2. Zabezpieczenie stolarki oraz podłogi				
53	KNR K-08 0101/07	Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii	m2	7,37
54	KNR 13-23 1001/10	Zabezpieczenie podłóg,	m2	21,51
55	KNNR 9 0203/07	Demontaż grzejników o masie do 10kg	szt	2,00
56	KNR K-06 0207/03	Wyposażenie dodatkowe na okna o wymiarach od 94x140 do 134x98cm - zasłony, żaluzje - demontaż	szt	3,00
1.2.1.3. Demontaż stolarki drzwiowej, wykucie ościeżnicy				
57	KNR 4-01 0903/01 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt	1,00
58	KNR-W 4-01 0353/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	1,00
1.2.1.4. Zeskrobanie farby ze ścian, likwidacja rys				
59	KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru krat wentylacyjnych, drzwiczek	szt	1,00
60	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	30,72

Obwód Nr 2 Główny remont pomieszczenia biurowego oraz korytarza

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
61	KNR 4-01 0338/01	Wykucie bruzd pionowych o głębokości w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej likwidacja rys	m	8,04
62	KNR K-11 0401/13	Dodatek za klejenie taśmy na powierzchniach rys	mb	8,04
63	KNNR-W 9 1101/01	Uzupełnienie tynków zwykłych kategorii III w pasach pokrywających bruzdy po likwidacji rys o szerokości do 10cm	m	8,04
1.2.1.5. Zeskrobanie farby ze sufitów, likwidacja rys				
64	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	22,91
65	KNR 4-01 0335/01	Wykucie bruzd poziomych o głębokości w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej likwidacja rys	m	13,21
66	KNR K-11 0401/13	Dodatek za klejenie taśmy na powierzchniach rys	mb	13,21
67	KNNR-W 9 1101/01	Uzupełnienie tynków zwykłych kategorii III w pasach pokrywających bruzdy po likwidacji rys o szerokości do 10cm	m	13,21
1.2.1.6. Rozebranie posadzek				
68	KNR-W 4-01r97 0819/05	Rozebranie posadzek- zerwanie wykładziny	m2	21,51
69	KNR-W 4-01r97 0819/05	Rozebranie posadzek- zerwanie wykładziny PCV	m2	21,51
70	KNNR-W 3 0801/07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - wykładzina	m2	21,51
71	KNP 2 1103.1/02	Listwy przyścienne drewniane w pomieszczeniu o powierzchni do 8m2 - demontaż	m	14,01
1.2.1.7. Wywiezienie gruzu i PCV z terenu rozbiórki				
72	KNR 4-04 1107/01	Wywóz gruzu i wykładziny z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym	t	0,29
73	KNR 4-04 1107/04	Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km	t	0,29
74	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja odpadów - Tynki, stare farby	t	0,100
75	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja odpadów - Wykładziny PCV	t	0,190
1.2.2. Roboty przygotowawcze				
1.2.2.1. Przygotowanie ścian				
76	KNR K-32 0101/01	Oczyszczenie podłoża pod okładziny ścian	m2	30,72
77	KNR K-32 0101/07	Dwukrotne gruntowanie podłoża pod okładziny ścian środkiem gruntującym np. ATLAS UNI-GRUNT PLUS	m2	30,72
78	KNR K-24 0104/01	Ochrona kątownikiem narożników wypukłych prostych	m	25,82
79	KNR 2-02 0812/01	Tynki pocienione grubości 8mm kategorii III na elementach wieloblokowych na ścianach wykonywane ręcznie	m2	30,72
1.2.2.2. Przygotowanie sufitów				
80	KNR K-32 0101/01 analogia	Oczyszczenie podłoża pod okładziny sufitów	m2	22,91

Obwód Nr 2 Główny remont pomieszczenia biurowego oraz korytarza

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
81	KNR K-32 0101/07	Dwukrotne gruntowanie podłoża pod okładziny ścian środkiem gruntującym np. ATLAS UNI-GRUNT PLUS	m2	22,91
82	KNR K-24 0104/01	Ochrona kątownikiem narożników wypukłych prostych	m	1,40
83	KNR 2-02 0812/01	Tynki pocienione grubości 8mm kategorii III na elementach wielkoblokowych na ścianach wykonywane ręcznie	m2	22,91
1.2.2.3. Przygotowanie posadzki				
84	KNR K-32 0201/01	Oczyszczenie podłoża pod okładziny posadzek w technologii np. ATLAS	m2	21,51
85	KNR K-32 0201/06	Gruntowanie podłoża jednokrotnie pod okładziny posadzek w technologii np. ATLAS	m2	21,51
86	KNR K-32 0201/04	Uzupełnienie ubytków w podłożach o grubości 4mm i powierzchni do 5m2 pod okładziny posadzek w technologii np. ATLAS	m2	21,51
87	KNR K-32 0201/05	Wyrównanie podłoża przy średniej głębokości ubytków do 5mm pod okładziny posadzek w technologii np. ATLAS	m2	21,51
1.2.3. Roboty wykończeniowe				
1.2.3.1. Wykończenie ścian murowanych				
88	KNR K-32 0101/07	Dwukrotne gruntowanie podłoża pod okładziny ścian środkiem gruntującym np. ATLAS UNI-GRUNT PLUS	m2	30,72
89	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	30,72
90	KNR 2-02 2009/07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm	m2	30,72
91	KNR K-32 0101/07	Dwukrotne gruntowanie podłoża pod okładziny ścian środkiem gruntującym np. ATLAS UNI-GRUNT PLUS	m2	30,72
92	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	30,72
93	KNR-W 4-01 0324/02	Obsadzenie w ścianach krtek wentylacyjnych	szt	1,00
1.2.3.2. Wykończenie ścian G-K				
94	KNR K-32 0101/07	Dwukrotne gruntowanie podłoża pod okładziny ścian środkiem gruntującym np. ATLAS UNI-GRUNT PLUS	m2	13,82
95	KNR 2-02s 2006/02	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na ścianach na zaprawie na paskach	m2	13,82
96	KNR K-32 0101/07	Dwukrotne gruntowanie podłoża pod okładziny ścian środkiem gruntującym np. ATLAS UNI-GRUNT PLUS	m2	13,82
97	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	13,82
1.2.3.3. Wykończenie sufitów				
98	KNR K-32 0101/07	Dwukrotne gruntowanie podłoża pod okładziny ścian środkiem gruntującym np. ATLAS UNI-GRUNT PLUS	m2	22,91
99	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	22,91
100	KNR 2-02 2009/07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm	m2	22,91
101	KNR K-32 0101/07	Dwukrotne gruntowanie podłoża pod okładziny ścian środkiem gruntującym np. ATLAS UNI-GRUNT PLUS	m2	22,91
102	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian		

Obwód Nr 2 Główny remont pomieszczenia biurowego oraz korytarza

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	22,91
		1.2.3.4. Wykończenie posadzki		
103	KNR K-32 0201/07	Gruntowanie podłoża dwukrotnie pod okładziny posadzek w technologii np. ATLAS	m2	21,51
104	KNR K-32 0201/08	Wykonanie warstwy kontaktowej	m2	21,51
105	KNR K-32 0204/04	Posadzki z płytek gresowych 30x30cm w technologii np. ATLAS cena płytek ok 70 zł/m2	m2	21,51
106	KNR K-32 0206/06	Cokoliki przy schodach z płytek gresowych 12,5x25cm w technologii np. ATLAS	m	19,84
		1.2.3.5. Montaż na ścianie grzejników stalowych uprzednio zdemontowanych		
107	KNR 0-35 0209/01	Montaż na ścianie grzejników stalowych	szt	2,00
		1.2.3.6. Montaż drzwi wejściowych do biura		
108	KNR 9-09 0408/02	Osadzenie ościeżnic drzwiowych drewnianych lub okładzinowych w ścianach szkieletowych	m2	1,80
109	KNR 2-02s 1017/04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne wewnętrzlokalowe, fabrycznie wykończone szklone, o pow. do 1,60m2 - szyba o pow. ponad 0,20m2 np. DRE DOVA natura okleina naturalna dąb jasny - DOVA 3 natura	m2	1,80
		1.2.3.7. Montaż żaluzji uprzednio zdemontowanych		
110	KNR K-06 0207/03	Wyposażenie dodatkowe na okna o wymiarach od 94x140 do 134x98cm - zasłony, żaluzje - montaż	szt	2,00
		1.2.4. Mycie , czyszczenie i sprzątnięcie		
111	KNR K-08 0101/08	Usunięcie folii zabezpieczającej stolarkę	m2	7,37
112	KNR-W 3 1014/02	Mycie drzwi innych niż balkonowe po robotach malarskich	m2	7,37
113	KNR-W 3 1014/07	Mycie posadzek lastrykowych, cementowych, betonowych, wykładzin i płytek po robotach malarskich	m2	21,51