



ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU

76-200 Słupsk
ul. Słoneczna 16e

tel. 0-59-842-07-30
fax. 0-59-842-02-84

Słupsk, dn. 03.02.2020 r.

ZDP-GIZ.2611.1-2.2020

ZMIANY TREŚCI SIWZ I OGŁOSZENIA

oraz

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

W nawiązaniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn: **"Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Łosino – Barcino – Etap III końcowy (Gmina Kobylnica)"**

Zamawiający informuje, że umieszcza na stronie internetowej bip, zaktualizowane w dn.03.02.2020r. **załączniki nr 10 – przedmiar robót dla zadania nr 3, załącznik nr 11 – kosztorys ofertowy dla zadania nr 3 oraz załącznik nr 9 – wzór umowy dla zadania nr 3.**

Zamawiający zmienia i dodaje zapisy w rozdziale 3 pkt 3.2. SIWZ dot. zadania nr 3:

Zapis przed zmianą brzmi:

Zakres robót zadania nr 3 obejmuje wykonanie:

1. Poszerzenia jezdni do szerokości do 6,0m zgodnie z projektem zagospodarowania terenu – załącznik nr 17 i 18:
 - kruszywo łamane 0/31,5 20cm,
 - kruszywo związane cementem o $R_m = 1,5\text{MPa}$ gr. 15cm
2. Nawierzchni asfaltowej:
 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego KR 3-6 5cm,
 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego KR 3-6 7cm,
 - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego KR 3-6 śr. 3cm,
3. Ustawienia opornika betonowego 12x25cm na ławie betonowej z oporem.
4. Zjazdów o nawierzchni bitumicznej o konstrukcji:
 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego KR 3-6 5cm,
 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego KR 3-6 7cm,
 - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego KR 3-6 śr. 3cm,
 - kruszywo łamane 0/31,5 20cm,
 - kruszywo związane cementem klasy C 1,5/2,0 gr. 15cm
5. Karczowania pni wraz z ich utylizacją,
6. Profilowania i odmulenia rowów przydrożnych,
7. Miejscowego frezowania nawierzchni na średniej grubości 6cm,
8. Poboczy o szer. 1,0m z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości 10cm,
9. Przepustów pod zjazdami z rur HDPE,
10. Oznakowania poziomego i pionowego.

W ramach zadania Wykonawca robót zobowiązany będzie do prowadzenia robót w taki sposób aby utrzymać przejezdną odcinka drogi nr 1157G przewidzianego do przebudowy przez cały okres realizacji prac. Dopuszczalne będzie wyłączenie dla ruchu samochodowego odcinków drogi nr

1157G w przypadku gdy przyjęta technologia wykonywania robót bitumicznych obejmować będzie wykonywanie robót całą szerokością jezdni bez złącza w osi jezdni. W takim przypadku Wykonawca wyznaczy objazd odcinków wyłączonych z ruchu. Po stronie Wykonawcy będzie również bieżące uzupełnianie ubytków w jezdni bitumicznej odcinka drogi nr 1157G przekazanego pod inwestycję dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Zamawiający informuje, że wprowadził listę załączników do SIWZ w postaci dokumentacji technicznej projektu przebudowy drogi nr 1157G, załączniki od nr 13 do nr 22 należy traktować jako materiał informacyjny. Do wyceny robót należy przyjąć pozycje i konstrukcje wskazane w przedmiarze robót.

Termin wykonania robót związanych z wykonaniem części robót ziemnych i nasypów, nawierzchni jezdni: 15.12.2020 r.

Termin wykonania pozostałego asortymentu robót: 31.05.2021 r.

Zapis po zmianie brzmii:

Zakres robót zadania nr 3 obejmuje wykonanie:

1. Poszerzenia jezdni do szerokości do 6,0m zgodnie z projektem zagospodarowania terenu – załącznik nr 17 i 18:
 - kruszywo łamane 0/31,5 20cm,
 - kruszywo związane cementem o $R_m = 1,5\text{MPa}$ gr. 15cm
2. Nawierzchni asfaltowej:
 - warstwa ścierna z betonu asfaltowego KR 3-6 5cm,
 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego KR 3-6 7cm,
 - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego KR 3-6 śr. 3cm,
3. Ustawienia opornika betonowego 12x25cm na ławie betonowej z oporem.
4. Zjazdów o nawierzchni bitumicznej o konstrukcji:
 - warstwa ścierna z betonu asfaltowego KR 3-6 5cm,
 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego KR 3-6 7cm,
 - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego KR 3-6 śr. 3cm,
 - kruszywo łamane 0/31,5 20cm,
 - kruszywo związane cementem klasy C 1,5/2,0 gr. 15cm
5. Karczowania pni wraz z ich utylizacją,
6. Profilowania i odmulenia rowów przydrożnych,
7. Miejscowego frezowania nawierzchni na średniej grubości 6cm,
8. Poboczy o szer. 1,0m z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości 10cm,
9. Przepustów pod zjazdami z rur HDPE,
10. Oznakowania poziomego i pionowego.
11. **Nasadeń drzew, które należy wykonać przy użyciu sadzonek lipy drobnolistnej starszych niż 8 latnie z prawidłowo ukształtowaną koroną i pniem z minimum 12cm obwodu pnia na wysokości 1,0m, dobrej jakości, bez widocznych wad, z wyraźnie odkształconym przewodnikiem oraz posiadającymi zakryty system korzeniowy. Posadzone sadzonki drzew należy palikować przy użyciu 3 zaimpregnowanych palików o średnicy od 6cm do 8cm połączonych ze sobą poprzeczkami. Lokalizacja nasadeń w ciągu drogi powiatowej nr 1157G w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.**

W ramach zadania Wykonawca robót zobowiązany będzie do prowadzenia robót w taki sposób aby utrzymać przejezdność odcinka drogi nr 1157G przewidzianego do przebudowy przez cały okres realizacji prac. Dopuszczalne będzie wyłączenie dla ruchu samochodowego odcinków drogi nr 1157G w przypadku gdy przyjęta technologia wykonywania robót bitumicznych obejmować będzie wykonywanie robót całą szerokością jezdni bez złącza w osi jezdni. W takim przypadku Wykonawca wyznaczy objazd odcinków wyłączonych z ruchu. Po stronie Wykonawcy będzie

również bieżące uzupełnianie ubytków w jezdni bitumicznej odcinka drogi nr 1157G przekazanego pod inwestycję dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Zamawiający informuje, że wprowadził listę załączników do SIWZ w postaci dokumentacji technicznej projektu przebudowy drogi nr 1157G, załączniki od nr 13 do nr 22 należy traktować jako materiał informacyjny. Do wyceny robót należy przyjąć pozycje i konstrukcje wskazane w przedmiarze robót.

Termin wykonania robót związanych z wykonaniem części robót ziemnych i nasypów, nawierzchni jezdni: 15.12.2020 r.

Termin wykonania nasadzeń drzew: 15.04.2021 r. (termin ostateczny – niezmienny, wynikający z decyzji środowiskowej nr RDOS-Gd-WZG.6400.217.2018.AO.2)

Termin wykonania pozostałego asortymentu robót: 31.05.2021 r.

Powyższe zapisy odnośnie terminu wykonania nasadzeń, zmienia się także w § 5 ust. 1 zaktualizowanego załącznika nr 9 – wzór umowy dla zadania nr 3 i w Ogłoszeniu (w Sekcji II Punkt 4) oraz w części ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH).

Uwaga!!!

Wykonawcy związani są wszelkimi zmianami i wyjaśnieniami do Specyfikacji oraz Ogłoszeniu, które są zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający zaleca bieżące monitorowanie strony internetowej, na której zamieszczono SIWZ – <http://bip.zdp.slupsk.pl/> w celu zapoznania się z ewentualnymi odpowiedziami na zapytania do SIWZ bądź wyjaśnieniami SIWZ lub wprowadzonymi zmianami do SIWZ.

W związku art. 38 ust. 1, 4, 4a Pzp Zamawiający Z M I E N I A termin składania i otwarcia ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach tj.

(wskazany w SIWZ w Rozdziale 15 Punkt 1 oraz Ogłoszeniu w Sekcji IV Punkt 6. ppkt 2) do dnia 06.02.2020 r. do godz. 09.00, natomiast otwarcie ofert (wskazane w SIWZ w Rozdziale 15 Punkt 3) nastąpi w dniu 06.02.2020 r. o godz. 09.15.

DYREKTOR
mgr inż. Mariusz Ożarek