



ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU

76-200 Słupsk
ul. Słoneczna 16e
NIP 839-25-73-515

tel.0-59-842-07-30
fax.0-59-842-02-84
REGON 770983124

Słupsk, dn. 27.03.2020 r.

ZDP-GIZ.2611.6-3.2020

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ I OGŁOSZENIA

wraz ze

ZMIANĄ TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, w związku z zapytaniem od Wykonawcy, które wpłynęło do tutejszego Zarządu drogą mailową w dn. 20.03.2020 r. dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G od m. Smołdzino w kierunku DW213 (Gmina Smołdzino)” udziela odpowiedzi jak poniżej:

Pytanie nr 1 cyt:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź na pyt. nr 1

Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia. Dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia. Przed złożeniem oferty zaleca się dokonania wizji lokalnej i na jej podstawie oraz opracowanej dokumentacji sporządzić ofertę.

Pytanie nr 2 cyt:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych braków nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź na pyt. nr 2

Zamawiający informuje, że dysponuje wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 3 cyt:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź na pyt. nr 3

Zamawiający informuje, że posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w zakresie terenu pasa drogowego na odcinku drogi nr 1123G objętym przedmiotem zamówienia.

Pytanie nr 4 cyt:

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawcy zostanie jednorazowo przekazany cały teren budowy, obejmujący wszystkie niezbędne działki, na których zgodnie z decyzją administracyjną przewidziano prowadzenie robót drogowych, a ewentualny koszt zajęcia pasa drogowego nie obciąży Wykonawcy.

Odpowiedź na pyt. nr 4

Zamawiający informuje, że przekazanie placu budowy Wykonawcy nastąpi jednorazowo odnośnie zakresu przewidzianego do wykonania w umowie zgodnie z zapisami SIWZ do 3 dni roboczych licząc od daty podpisania umowy.

Pytanie nr 5 cyt:

Prosimy o potwierdzenie, że Zarządca drogi nie planuje prowadzenia innych robót w czasie przejęcia placu budowy przez Wykonawcę.

Odpowiedź na pyt. nr 5

Zamawiający informuje, że nie planuje prowadzenia innych robót w czasie przejęcia placu budowy przez Wykonawcę.

Pytanie nr 6 cyt:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania kolizji z siecią nieujęta w przedmiarze robót, obowiązek i koszt usunięcia kolizji spoczywa na gestorze sieci oraz o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia ww. kolizji Zamawiający, wydłuży termin realizacji inwestycji stosownie do zaistniałych okoliczności.

Odpowiedź na pyt. nr 6

Zamawiający informuje, że w przypadku napotkania kolizji z siecią nieujęta w projekcie w przypadku konieczności dokonania usunięcia kolizji, w/w roboty zostaną zlecone Wykonawcy lub innej firmie przez niego wskazanej za dodatkowe wynagrodzenie lecz bez wydłużenia terminu wykonania zamówienia – ale tylko na podstawie zgłoszenia pisemnego przez Wykonawcę wraz z

potwierdzeniem zasadności przez inspektora nadzoru oraz zatwierdzone przez Zamawiającego.

Pytanie nr 7 cyt:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ wraz z załącznikami, stanowiących podstawę wyceny oferty, z których wynika konieczność wykonania dodatkowych robót, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedź na pyt. nr 7

Zamawiający udostępnił Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami i Ogłoszeniem o zamówieniu wraz z Przedmiarem robót oraz STWiOR w celu realizacji przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 8 cyt:

Czy stosownie do Art. 30. PZP, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i technologii w oparciu o nowe normy i wytyczne techniczne, w przypadku, gdy SST opiera się o stare, nieaktualne lub wycofane normy?

Odpowiedź na pyt. nr 8

Zamawiający informuje, że przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia do akceptacji zestawienia materiałów przewidzianych do wbudowania. Zamawiający dokona ich oceny w oparciu o zapisy SST.

Pytanie nr 9 cyt:

Prosimy o potwierdzenie, że do wyceny należy ująć regulację wysokościową armatury urządzeń obcych uzbrojenia terenu bez wymiany na nową, a w przypadku konieczności wymiany Wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie.

Odpowiedź na pyt. nr 9

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć regulację wysokościową armatury urządzeń obcych uzbrojenia terenu bez wymiany na nową. W przypadku konieczności wymiany armatury na nową Wykonawca wykona ją we własnym zakresie. Koszty regulacji wysokościowej bądź wymiany armatury na nową Wykonawca powinien ująć w wycenie pozycji kosztorysu ofertowego dotyczących wykonania warstw ścieralnych nawierzchni jezdni, chodnika, zjazdów.

Pytanie nr 10 cyt:

Prosimy o informację w jakim zakresie przedmiaru należy traktować go jako pomocniczy.

Odpowiedź na pyt. nr 10

Zamawiający informuje, że przedmiar nie stanowi elementu pomocniczego w dokumentacji przetargowej, ale należy traktować go jako dokument podstawowy. Zgodnie z zapisami SWIZ do wyceny robót należy przyjąć pozycje i konstrukcje wskazane w przedmiarze robót.

Pytanie nr 11 cyt:

Prosimy o informację w jakim zakresie przedmiar jest niezwiązany z zamówieniem.

Odpowiedź na pyt. nr 11

Zamawiający informuje, że przedmiar stanowi integralną część zamówienia. Zgodnie z zapisami SWIZ do wyceny robót należy przyjąć pozycje i konstrukcje wskazane w przedmiarze robót.

Pytanie nr 12 cyt:

Prosimy o informację w jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiający będzie wykorzystywał treść/ zawartość przedmiaru.

Odpowiedź na pyt. nr 12

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SWIZ do wyceny robót należy przyjąć pozycje i konstrukcje wskazane w przedmiarze robót. Zamawiający będzie wymagał wykonania robót w ilości wskazanej w pozycjach przedmiaru robót.

Pytanie nr 13 cyt:

Prosimy o informację jak przy sporządzaniu ceny ryczałtowej należy interpretować rozbieżności, braki, pominięcia przedmiaru w odniesieniu do projektu.

Odpowiedź na pyt. nr 13

Zamawiający informuje, że dokumentację projektową załączoną do specyfikacji przetargowej należy traktować jako materiał informacyjny. Do wyceny robót należy przyjąć pozycje i konstrukcje wskazane w przedmiarze robót.

Pytanie nr 14 cyt:

Czy do regulacji zwieńczeń istniejącej infrastruktury (studnie kanalizacji sanitarnej, studnie telekomunikacyjne, skrzynki wodociągowe) należy wykorzystać materiał rozbiórkowy czy należy zamontować materiał nowy?

Odpowiedź na pyt. nr 14

Zamawiający informuje, że do regulacji zwieńczeń istniejącej infrastruktury technicznej w postaci studni kanalizacji sanitarnej, studni telekomunikacyjnych, skrzynek wodociągowych należy wykorzystać istniejące zwieńczenia. W przypadku gdy będą uszkodzone Wykonawca wymieni je na nowe elementy na własny koszt w porozumieniu z zarządcą infrastruktury technicznej.

Pytanie nr 15 cyt:

W związku z rozbieżnościami w zakresach oraz ilościach między załączonym Projektem a przedmiarami, prosimy o potwierdzenie czy należy wykonać wycenę prac na podstawie przedmiaru?

Odpowiedź na pyt. nr 15

Zamawiający informuje, że do wyceny robót należy przyjąć pozycje i konstrukcje wskazane w przedmiarze robót.

Pytanie nr 16 cyt:

Prosimy o informację co należy zrobić z materiałami z rozbiórki i robót ziemnych.

Odpowiedź na pyt. nr 16

Zamawiający informuje, że materiał rozbiórkowy w postaci destruktu asfaltowego, prefabrykatów betonowych w postaci kostek betonowych i płyt chodnikowych, krawężników

kamiennych, kostki kamiennej lub brukowca należy przekazać Zamawiającemu. Prefabrykaty betonowe i materiały kamienne należy ułożyć na paletach i zabezpieczyć w sposób umożliwiający transport. Materiały rozbiórkowe w postaci krawężników betonowych, obrzeży betonowych, ław betonowych Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie dostarczając Zamawiającemu świadectwo utylizacji tych materiałów. Materiał uzyskany z robót ziemnych Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie. Materiał ten może być wykorzystany do wykonania pozycji przedmiaru robót pod warunkiem pozytywnej weryfikacji i zgody na wbudowanie uzyskanej od inspektora nadzoru inwestorskiego działającego w imieniu Zamawiającego.

Pytanie nr 17 cyt:

Prosimy o załączenie tabeli robót ziemnych oraz poszerzeń.

Odpowiedź na pyt. nr 17

Zamawiający informuje, że nie dysponuje tabelą robót ziemnych oraz poszerzeń w zakresie obejmującym pozycje przedmiaru robót

Pytanie nr 18 cyt:

Prosimy o podanie parametrów siatki do wykonania warstwy przeciwspekaniowej.

Odpowiedź na pyt. nr 18

Zamawiający informuje, że zamieścił zaktualizowany załącznik nr 13 STWiOR zawierający specyfikację techniczną określającą parametry siatki do wykonania warstwy przeciwspekaniowej.

Pytanie nr 19 cyt:

W związku z rozbieżnościami pomiędzy Projektem a przedmiarem, prosimy o podanie prawidłowych grubości wszystkich warstw bitumicznych.

Odpowiedź na pyt. nr 19

Zamawiający informuje, że do wyceny i wykonania należy przyjąć warstwy bitumiczne wskazane w przedmiarze robót.

Pytanie nr 20 cyt:

Prosimy o podanie prawidłowej grubości poboczy z kruszywa łamanego.

Odpowiedź na pyt. nr 20

Zamawiający informuje, że do wyceny i wykonania należy przyjąć pobocza z kruszywa łamanego o grubości wskazanej w przedmiarze robót.

Pytanie nr 21 cyt:

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zamknięcia remontowanych odcinków na czas układania nawierzchni bitumicznych.

Odpowiedź na pyt. nr 21

Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zamknięcia dla ruchu odcinków przewidzianych do przebudowy jedynie na czas wykonywania warstwy ścieralnej w przypadku wykonywania jej całą szerokością jezdni, pod warunkiem zapewnienia możliwości dojazdu dla mieszkańców posesji w obrębie robót oraz przedstawienia Zamawiającemu zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu uwzględniającego wprowadzenie objazdów.

Pytanie nr 22 cyt:

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ma przyjąć do wyceny wykonanie odcinków próbnych. Jeżeli tak, prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z definicją odcinka próbnego, ma zostać on wykonany w lokalizacji określonej w postępowaniu w ramach przekazanego placu budowy, tj. na odcinkach przewidzianych do przebudowy.

Odpowiedź na pyt. nr 22

Zamawiający informuje, że lokalizacja odcinków próbnych wynika z zapisów STWiOR, tj. odcinek próbny powinien być zlokalizowany na drodze powiatowej na terenie gminy na obszarze której realizowana jest inwestycja, w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.

Pytanie nr 23 cyt:

Prosimy o informację, co Wykonawca ma przyjąć do wyceny w pozycji: 55 – zadanie nr 1 „Wykonanie w km 2+150 przejścia podziemnego dla płazów wraz ze stałymi płotkami naprowadzającymi z polimerobetonu, żelbetu lub tworzywa sztucznego”. Prosimy o zamieszczenie na stronie szczegółu konstrukcyjnego przejścia oraz określenie ilości płotków do wykonania (prosimy o potwierdzenie, że płotki naprowadzające należy wykonać tylko w tym miejscu).

Odpowiedź na pyt. nr 23

Zamawiający informuje, że zamieścił dodatkowy załącznik nr 19 - rysunek szczegółu konstrukcyjnego przejścia podziemnego dla płazów. Dodatkowo informujemy, że dodano załącznik nr 20 - decyzję środowiskową, w której znajdują się zapisy odnośnie lokalizacji tymczasowych grodzień ochronnych oraz przejścia podziemnego dla ochrony płazów. Zamawiający zamieścił także zaktualizowany zał. nr 10 - formularz przedmiaru robót dot. zadania nr 1 i zaktualizowany zał. nr 11 - formularz kosztorysu ofertowego dot. zadania nr 1 zawierający zmianę w opisie poz. nr 55 dot. lokalizacji przejścia podziemnego dla płazów.

Pytanie nr 24 cyt:

Prosimy o potwierdzenie, że oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe.

Odpowiedź na pyt. nr 24

Zamawiający informuje, że oznakowanie poziome należy wykonać w ilości wskazanej w przedmiarze robót jako gładkie grubowarstwowe.

Uwaga!!!

Wykonawcy związani są wszelkimi zmianami i wyjaśnieniami do Specyfikacji oraz Ogłoszeniu, które są zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający zaleca bieżące monitorowanie strony internetowej, na której zamieszczono SIWZ – <http://bip.zdp.slupsk.pl/> w celu zapoznania się z ewentualnymi odpowiedziami na zapytania do SIWZ bądź wyjaśnieniami SIWZ lub wprowadzonymi zmianami do SIWZ.

W związku art. 38 ust. 1, 4, 4a Pzp Zamawiający Z M I E N I A termin składania i otwarcia ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach tj.

(wskazany w SIWZ w Rozdziale 15 Punkt 1 oraz Ogłoszeniu w Sekcji IV Punkt 6. ppkt 2) do dnia 03.04.2020 r. do godz. 12.00, natomiast otwarcie ofert (wskazane w SIWZ w Rozdziale 15 Punkt 3) nastąpi w dniu 03.04.2020 r. o godz. 12.15.

DIREKTOR
mgr inż. Mariusz Ożarek