



ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU

76-200 Słupsk
ul. Słoneczna 16e
NIP 839-25-73-515

tel.0-59-842-07-30
fax.0-59-842-02-84
REGON 770983124

Słupsk, dn. 08.05.2020 r.

ZDP-GIZ.2611.7-9.2020

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, w związku z zapytaniami od Wykonawcy, które wpłynęły do tutejszego Zarządu drogą mailową w dn. 30.04.2020 r. dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn: **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G od DK6 do DW213 z podziałem na odcinki (Gmina Główny i Gmina Potęgowo)”**

udziela odpowiedzi jak poniżej:

Pytanie nr 1 cyt:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź na pyt. nr 1:

Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia. Dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia. Przed złożeniem oferty zaleca się dokonania wizji lokalnej i na jej podstawie oraz opracowanej dokumentacji sporządzić ofertę.

Pytanie nr 2 cyt:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych braków nie obciążają Wykonawcy

Odpowiedź na pyt. nr 2:

Zamawiający informuje, że dysponuje wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 3 cyt:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja,

a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź na pyt. nr 3:

Zamawiający informuje, że posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w zakresie terenu pasa drogowego na odcinku drogi nr 1179G objętym przedmiotem zamówienia.

Pytanie nr 4 cyt:

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawcy zostanie jednorazowo przekazany cały teren budowy, obejmujący wszystkie niezbędne działki, na których zgodnie z decyzją administracyjną przewidziano prowadzenie robót drogowych, a ewentualny koszt zajęcia pasa drogowego nie obciąży Wykonawcy.

Odpowiedź na pyt. Nr 4:

Zamawiający informuje, że przekazanie placu budowy Wykonawcy nastąpi jednorazowo odnośnie zakresu przewidzianego do wykonania w umowie zgodnie z zapisami SIWZ do 3 dni roboczych licząc od daty podpisania umowy.

Pytanie nr 5 cyt:

Prosimy o potwierdzenie, że Zarządca drogi nie planuje prowadzenia innych robót w czasie przejęcia placu budowy przez Wykonawcę.

Odpowiedź na pyt. nr 5:

Zamawiający informuje, że nie planuje prowadzenia innych robót w czasie przejęcia placu budowy przez Wykonawcę.

Pytanie nr 6 cyt:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania kolizji z siecią nieujęta w przedmiarze robót, obowiązek i koszt usunięcia kolizji spoczywa na gestorze sieci oraz o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia ww. kolizji Zamawiający, wydłuży termin realizacji inwestycji stosownie do zaistniałych okoliczności.

Odpowiedź na pyt. nr 6:

Zamawiający informuje, że w przypadku napotkania kolizji z siecią nieujęta w projekcie w przypadku konieczności dokonania usunięcia kolizji, w/w roboty zostaną zlecone Wykonawcy lub innej firmie przez niego wskazanej za dodatkowe wynagrodzenie lecz bez wydłużenia terminu wykonania zamówienia – ale tylko na podstawie zgłoszenia pisemnego przez Wykonawcę wraz z potwierdzeniem zasadności przez inspektora nadzoru oraz zatwierdzone przez Zamawiającego.

Pytanie nr 7 cyt:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ wraz z załącznikami, stanowiących podstawę wyceny oferty, z których wynika konieczność wykonania dodatkowych robót, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedź na pyt. nr 7:

Zamawiający udostępnił Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami

- i Ogłoszeniem o zamówieniu wraz z Przedmiarem robót oraz STWiOR w celu realizacji przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 8 cyt:

Czy stosownie do Art. 30. PZP, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i technologii w oparciu o nowe normy i wytyczne techniczne, w przypadku, gdy SST opiera się o stare, nieaktualne lub wycofane normy?

Odpowiedź na pyt. nr 8:

Zamawiający informuje, że przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia do akceptacji zestawienia materiałów przewidzianych do wbudowania. Zamawiający dokona ich oceny w oparciu o zapisy SST.

Pytanie nr 9 cyt:

Prosimy o potwierdzenie, że do wyceny należy ująć regulację wysokościową armatury urządzeń obcych uzbrojenia terenu bez wymiany na nową, a w przypadku konieczności wymiany Wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie

Odpowiedź na pyt. nr 9:

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć regulację wysokościową armatury urządzeń obcych uzbrojenia terenu bez wymiany na nową. W przypadku konieczności wymiany armatury na nową Wykonawca wykona ją we własnym zakresie. Koszty regulacji wysokościowej bądź wymiany armatury na nową Wykonawca powinien ująć w wycenie pozycji kosztorysu ofertowego dotyczących wykonania warstw ścieralnych nawierzchni jezdni, chodnika, zjazdów.

Pytanie nr 10 cyt:

Prosimy o informację w jakim zakresie przedmiaru należy traktować go jako pomocniczy.

Odpowiedź na pyt. nr 10:

Zamawiający informuje, że przedmiar nie stanowi elementu pomocniczego w dokumentacji przetargowej, ale należy traktować go jako dokument podstawowy. Zgodnie z zapisami SWIZ do wyceny robót należy przyjąć pozycje i konstrukcje wskazane w przedmiarze robót.

Pytanie nr 11 cyt:

Prosimy o informację w jakim zakresie przedmiar jest niezwiązany z zamówieniem.

Odpowiedź na pyt. nr 11:

Zamawiający informuje, że przedmiar stanowi integralną część zamówienia. Zgodnie z zapisami SWIZ do wyceny robót należy przyjąć pozycje i konstrukcje wskazane w przedmiarze robót.

Pytanie nr 12 cyt:

Prosimy o informację w jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiający będzie wykorzystywał treść/ zawartość przedmiaru.

Odpowiedź na pyt. nr 12:

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SWIZ do wyceny robót należy przyjąć pozycje i konstrukcje wskazane w przedmiarze robót. Zamawiający będzie wymagał wykonania robót w ilości wskazanej w pozycjach przedmiaru robót.

Pytanie nr 13 cyt:

Prosimy o informację jak przy sporządzaniu ceny ryczałtowej należy interpretować rozbieżności, braki, pominięcia przedmiaru w odniesieniu do projektu.

Odpowiedź na pyt. nr 13:

Zamawiający informuje, że dokumentację projektową załączoną do specyfikacji przetargowej należy traktować jako materiał informacyjny. Do wyceny robót należy przyjąć pozycje i konstrukcje wskazane w przedmiarze robót.

Pytanie nr 14 cyt:

Prosimy o potwierdzenie, że rozliczenie podwykonawcy nastąpi na podstawie ilości rzeczywiście wykonanych.

Odpowiedź na pyt. nr 14:

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SWIZ należy wykonać roboty w ilościach zgodnych z pozycjami wskazanymi w przedmiarze robót. W przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych lub zamiennych, a niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej po przeanalizowaniu możliwości finansowych Zamawiający dopuści i rozliczy zgodnie z art.144 ust.1 pkt 6) Pzp wykonanie przedmiotowych robót niezbędnych, których łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art.11 ust.8 Pzp i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Roboty nieprzewidziane powodujące wzrost kosztów inwestycji traktuje się jako roboty dodatkowe i możliwe są one do wykonania tylko i wyłącznie w porozumieniu z Zamawiającym i na jego pisemne zezwolenie.

Pytanie nr 15 cyt:

Czy do regulacji zwieńczeń istniejącej infrastruktury (studnie kanalizacji sanitarnej, studnie telekomunikacyjne, skrzynki wodociągowe) należy wykorzystać materiał rozbiórkowy czy należy zamontować materiał nowy?

Odpowiedź na pyt. nr 15:

Zamawiający informuje, że do regulacji zwieńczeń istniejącej infrastruktury technicznej w postaci studni kanalizacji sanitarnej, studni telekomunikacyjnych, skrzynek wodociągowych należy wykorzystać istniejące zwieńczenia. W przypadku gdy będą uszkodzone Wykonawca wymieni je na nowe elementy na własny koszt w porozumieniu z zarządcą infrastruktury technicznej.

Pytanie nr 16 cyt:

W związku z rozbieżnościami w zakresach oraz ilościach między załączonym Projektem a przedmiarami, prosimy o potwierdzenie czy należy wykonać wycenę prac na podstawie przedmiaru?

Odpowiedź na pyt. nr 16:

Zamawiający informuje, że do wyceny robót należy przyjąć pozycje i konstrukcje wskazane w przedmiarze robót.

Pytanie nr 17 cyt:

Prosimy o informację co należy zrobić z materiałami z rozbiórki nawierzchni betonowych, robót ziemnych, karczowania. W przedmiarze odwóz liczony jest na odległość 1 km. Prosimy o wskazanie dokładnej lokalizacji wywozu materiałów pozyskanych z rozbiórki.

Odpowiedź na pyt. nr 17:

Zamawiający informuje, że materiał rozbiórkowy w postaci destruktu asfaltowego, prefabrykatów betonowych w postaci kostek betonowych i płyt chodnikowych, krawężników kamiennych, kostki kamiennej lub brukowca należy przekazać Zamawiającemu. Prefabrykaty betonowe i materiały kamienne należy ułożyć na paletach i zabezpieczyć w sposób umożliwiający transport. Materiały rozbiórkowe w postaci gruzu betonowego, krawężników betonowych, obrzeży betonowych, ław betonowych Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie dostarczając Zamawiającemu świadectwo utylizacji tych materiałów. Materiał uzyskany z robót ziemnych Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie. Materiał ten może być wykorzystany do wykonania pozycji przedmiaru robót pod warunkiem pozytywnej weryfikacji i zgody na wbudowanie uzyskanej od inspektora nadzoru inwestorskiego działającego w imieniu Zamawiającego. Zgodnie z przedmiarem robót Wykonawca zutylizuje także materiał z karczowania karpin.

Pytanie nr 18 cyt:

Prosimy o załączenie tabeli robót ziemnych oraz poszerzeń.

Odpowiedź na pyt. nr 18:

Zamawiający informuje, że nie dysponuje tabelą robót ziemnych oraz poszerzeń w zakresie obejmującym pozycje przedmiaru robót.

Pytanie nr 19 cyt:

Prosimy o podanie parametrów siatki do wykonania warstwy przeciwspekaniowej.

Odpowiedź na pyt. nr 19:

Zamawiający informuje, że parametry siatki do wykonania warstwy przeciwspekaniowej zawarte są w załączniku nr 13 STWiOR.

Pytanie nr 20 cyt:

W związku z rozbieżnościami pomiędzy Projektem a przedmiarem, prosimy o podanie prawidłowych grubości wszystkich warstw bitumicznych.

Odpowiedź na pyt. nr 20:

Zamawiający informuje, że do wyceny i wykonania należy przyjąć warstwy bitumiczne wskazane w przedmiarze robót.

Pytanie nr 21 cyt:

Prosimy o podanie grubości poboczy z kruszywa łamanego.

Odpowiedź na pyt. nr 21:

Zamawiający informuje, że do wyceny i wykonania należy przyjąć pobocza z kruszywa łamanego o grubości wskazanej w przedmiarze robót.

Pytanie nr 22 cyt:

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zamknięcia remontowanych odcinków na czas układania nawierzchni bitumicznych.

Odpowiedź na pyt. nr 22:

Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zamknięcia dla ruchu odcinków przewidzianych do przebudowy jedynie na czas wykonywania warstwy ścieralnej w przypadku wykonywania jej całą szerokością jezdni, pod warunkiem zapewnienia możliwości dojazdu dla mieszkańców posesji w obrębie robót oraz przedstawienia Zamawiającemu zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu uwzględniającego wprowadzenie objazdów.

Pytanie nr 23 cyt:

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ma przyjąć do wyceny wykonanie odcinków próbnych. Jeżeli tak, prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z definicją odcinka próbnego, ma zostać on wykonany w lokalizacji określonej w postępowaniu w ramach przekazanego placu buowy, tj. na odcinkach przewidzianych do przebudowy.

Odpowiedź na pyt. nr 23:

Zamawiający informuje, że lokalizacja odcinków próbnych wynika z zapisów STWiOR, tj. odcinek próbny powinien być zlokalizowany na drodze powiatowej na terenie gmin na obszarze których realizowana jest inwestycja, w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.

Pytanie nr 24 cyt:

Prosimy o potwierdzenie, że oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe.

Odpowiedź na pyt. nr 24:

Zamawiający informuje, że oznakowanie poziome należy wykonać w ilości wskazanej w przedmiarze robót jako gładkie grubowarstwowe.

Pytanie nr 25 cyt:

Prosimy o potwierdzenie, że materiał powstały z czyszczenia i profilowania rowów ma zostać rozplantowany w bliskości robót. Brak w przedmiarze pozycji robót, dotyczących wywozu pozyskanego materiału.

Odpowiedź na pyt. nr 25:

Zamawiający informuje, że materiał uzyskany z czyszczenia i profilowania rowów Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie. Materiał ten może być wykorzystany do wykonania pozycji przedmiaru robót pod warunkiem pozytywnej weryfikacji i zgody na wbudowanie uzyskanej od inspektora nadzoru inwestorskiego działającego w imieniu Zamawiającego.

Pytanie nr 26 cyt:

Prosimy o informację, czy do wyceny Wykonawca ma przyjąć rozbiórkę oporników ograniczających istniejącą nawierzchnie asfaltową na odcinku ok 350 mb – dotyczy zadania nr 1. (brak takiej pozycji w zamieszczonym przedmiarze).

Odpowiedź na pyt. nr 26:

Zamawiający informuje, że przedmiar robót dot. zadania nr 1 uwzględnia rozbiórki elementów liniowych (krawężników i obrzeży betonowych) w zakresie niezbędnym do wykonania robót.

Z op. DYREKTORA
GE. INŻYNIER
mgr inż. Andrzej Bojkowski



