

**Zaktualizowany w dniu 04.11.2020 r. Załącznik nr 10 do SIWZ**

**PRZEDMIAR ROBÓT**

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G (Gmina Dębica Kaszubska)**

**Zadanie nr 2**

<b>Nr poz.</b>	<b>Podstawa</b>	<b>Opis robót</b>	<b>Jm</b>	<b>Ilość</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	SST	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1,0km	m <sup>3</sup>	1 147,99
2	SST	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-VI	m <sup>2</sup>	2 490,50
3	SST	Podbudowy z kruszyw łamanych, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm - pod płytami	m <sup>2</sup>	2 490,50
4	SST	Nawierzchnia z płyt drogowych żelbetowych wielootworowych z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	2 490,50
5	SST	Warstwa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10cm-pobocza	m <sup>2</sup>	3 054,00
6	SST	Warstwa wyrównawcza z piasku, grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm - pod płytami	m <sup>2</sup>	2 490,50
7	SST	Wypełnienie kruszywem z korytowania przestrzeni między pasami płyt	m <sup>3</sup>	534,45