

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G (Gmina Dębica Kaszubska)

Zadanie nr 2

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	SST	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ z transportem urobku samochodami samowładowczymi 5-10t na odległość do 1,0km	m ³	1 147,99		
2	SST	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-VI	m ²	2 490,50		
3	SST	Podbudowy z kruszyw łamanych, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm - pod płytami	m ²	2 490,50		
4	SST	Nawierzchnia z płyt drogowych żelbetowych wielootworowych z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	2 490,50		
5	SST	Warstwa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10cm-pobocza	m ²	3 054,00		
6	SST	Warstwa wyrównawcza z piasku, grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm - pod płytami	m ²	2 490,50		
7	SST	Wypełnienie kruszywem z korytowania przestrzeni między pasami płyt	m ³	534,45		
					Suma wartości netto	
					VAT 23%	
					Razem wartość brutto	

Niniejszy kosztorys ofertowy sporządzono w oparciu o niżej wymienione czynniki cenotwórcze:

1) stawka robociznyzł netto/r-g

2) koszty zakupu%

3) koszty pośrednie%

4) zysk%

.....
Podpis Wykonawcy /osoby upoważnionej lub osób upoważnionych/

