

Zaktualizowany w dniu 09.11.2020 r. Załącznik nr 10 do SIWZ

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G (Gmina Dębica Kaszubska)

Zadanie nr 1

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	SST	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1,0km	m ³	235,13
2	SST	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-VI	m ²	495,00
3	SST	Podbudowy z kruszyw łamanych, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm - pod płytami	m ²	495,00
4	SST	Nawierzchnia z płyt drogowych żelbetowych wielootworowych z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	495,00
5	SST	Warstwa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10cm-pobocza	m ²	660,00
6	SST	Warstwa wyrównawcza z piasku, grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm - pod płytami	m ²	495,00
7	SST	Wypełnienie kruszywem z korytowania przestrzeni między pasami płyt	m ³	115,50