

**KOSZTORYS OFERTOWY**

**Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G (Gmina Dębica Kaszubska)**

**Zadanie nr 1**

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	SST	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowładowczymi 5-10t na odległość do 1,0km	m <sup>3</sup>	235,13		
2	SST	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-VI	m <sup>2</sup>	495,00		
3	SST	Podbudowy z kruszyw łamanych, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm - pod płytami	m <sup>2</sup>	495,00		
4	SST	Nawierzchnia z płyt drogowych żelbetowych wielootworowych z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	495,00		
5	SST	Warstwa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10cm-pobocza	m <sup>2</sup>	660,00		
6	SST	Warstwa wyrównawcza z piasku, grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm - pod płytami	m <sup>2</sup>	495,00		
7	SST	Wypełnienie kruszywem z korytowania przestrzeni między pasami płyt	m <sup>3</sup>	115,50		
					<b>Suma wartości netto</b>	
					<b>VAT 23%</b>	
					<b>Razem wartość brutto</b>	

Niniejszy kosztorys ofertowy sporządzono w oparciu o niżej wymienione czynniki cenotwórcze:

1) stawka robocizny .....zł netto/r-g

2) koszty zakupu .....%

3) koszty pośrednie .....%

4) zysk .....%

.....  
Podpis Wykonawcy /osoby upoważnionej lub osób upoważnionych/

