

**Załącznik nr 10 do SIWZ****PRZEDMIAR ROBÓT****Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G (Gmina Dębica Kaszubska) – II przetarg****Zadanie nr 2**

| <b>Nr poz.</b> | <b>Podstawa</b> | <b>Opis robót</b>                                                                                                                                                                            | <b>Jm</b>      | <b>Ilość</b> |
|----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| <i>1</i>       | <i>2</i>        | <i>3</i>                                                                                                                                                                                     | <i>4</i>       | <i>5</i>     |
| 1              | SST             | Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowładowczymi 5-10t na odległość do 1,0km | m <sup>3</sup> | 1 147,99     |
| 2              | SST             | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-VI                                                                               | m <sup>2</sup> | 3 635,75     |
| 3              | SST             | Podbudowy z kruszyw łamanych, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm - pod płytami                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 3 635,75     |
| 4              | SST             | Nawierzchnia z płyt drogowych żelbetowych wielootworowych z wypełnieniem spoin piaskiem                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 2 490,50     |
| 5              | SST             | Warstwa z kruszywa z korytowania o grubości po zagęszczeniu 10cm-pobocza                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 3 054,00     |
| 6              | SST             | Warstwa wyrównawcza z piasku, grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm - pod płytami                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 2 490,50     |
| 7              | SST             | Wypełnienie kruszywem z korytowania przestrzeni między pasami płyt                                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 229,05       |