



ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU

76-200 Słupsk
ul. Słoneczna 16e
NIP 839-25-73-515

tel.0-59-842-07-30
fax.0-59-842-02-84
REGON 770983124

Słupsk, dn. 18.05.2021 r.

ZDP-GIZ.2611.3-5.2021

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, w związku z zapytaniem od Wykonawcy, które wpłynęło do tutejszego Zarządu dn. 10.05.2021 r., dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzanego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na roboty budowlane pn: „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW 208 do Ciecholubia (Gmina Kępice)**”,
udziela odpowiedzi na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm.), jak poniżej:

Pytanie nr 1 cyt:

1. Wykonawca wnosi o podanie wartości szacunkowej zamówienia jaką ustalił Zamawiający na prace będące przedmiotem postępowania przetargowego (na podstawie kalkulacji Projektanta, kosztorysu inwestorskiego lub innych opracowań).

Odpowiedź na pyt. nr 1

Zamawiający informuje, że wartość szacunkowa niniejszego przedmiotu zamówienia opiewa na wartość ogólną ok 7.100.000,00 mln zł (brutto).

Jednocześnie informujemy, że zadanie ma być współfinansowane ze środków zewnętrznych – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Zamawiający stara się o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji. Na dzień dzisiejszy kwota jaka jest zabezpieczona w budżecie Powiatu to 3.550.000,000, stanowi 50% wymaganych środków finansowych ww. przedsięwzięcia natomiast pozostałe 50% środków zostanie wprowadzone do budżetu Powiatu, po podpisaniu umowy w ramach RFRD.

Ponadto Zamawiający zmienia w ogłoszeniu o zamówieniu pozycję w sekcji IV pkt 4.1.5.)
Wartość zamówienia (netto).

Przed zmianą:

Wartość zamówienia: 2886179,00

Po zmianie:

Wartość zamówienia: 5772357,00

Pytanie nr 2 cyt:

2. Wykonawca wnosi o podanie „orientacyjnej wartości zamówienia” jaką przyjęto na wykonanie prac w planie postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Art. 13a. Prawa Zamówień Publicznych lub przesłanie ścieżki dostępu do w/w dokumentu.

Odpowiedź na pyt. nr 2

Zamawiający podaje ścieżkę dostępu nt. orientacyjnej wartości zamówienia do Planu postępowań o udzielenie zamówień pod adresem: <http://bip.zdp.slupsk.pl/755.html>

Z zastrzeżeniem możliwości dokonania jego zmiany przez Zamawiającego po wprowadzonych zmianach finansowych w budżecie powiatu.

Pytanie nr 3 cyt:

3. Wykonawca wnosi o podanie ilości środków budżetowych jakie Zamawiający zabezpieczył na prace będące przedmiotem postępowania przetargowego.

Odpowiedź na pyt. nr 3

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z art.222 ust.4 ustawy Pzp cyt. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Pytanie nr 4 cyt:

4. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż Zamawiający dysponuje gruntem niezbędnym do realizacji zadania zgodnie z wymaganiami SWZ.

Odpowiedź na pyt. nr 4

Zamawiający informuje, że posiada prawo dysponowania gruntem w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji.

Pytanie nr 5 cyt:

5. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż Zamawiający dysponuje aktualnymi uzgodnieniami i warunkami wydanymi przez instytucje będące stronami w procesie inwestycyjnym, a ewentualne braki zostaną uzupełnione przez Zamawiającego.

Odpowiedź na pyt. nr 5

Na chwilę obecną Zamawiający nie dysponuje jedynie pozwoleniem na wycinkę i jest w trakcie uzyskiwania takiego pozwolenia. Zamawiająca jest w posiadaniu pozostałych wymaganych prawem decyzji administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 6 cyt:

6. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż wszystkie zjazdy indywidualne/zjazdy na posesje zostały uzgodnione z właścicielami przyległych działek oraz ujęte w dokumentacji projektowej.

Odpowiedź na pyt. nr 6

Zjazdy należy wykonać w lokalizacjach przewidzianych na planie zagospodarowania terenu.

Pytanie nr 7 cyt:

7. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy w ramach inwestycji Zamawiający będzie wymagał realizacji odcinków próbnych dla warstw konstrukcyjnych?

W przypadku odpowiedzi twierdzącej wnosimy o określenie lokalizacji, powierzchni oraz układu warstw konstrukcyjnych na odcinku próbnym?

Odpowiedź na pyt. nr 7

Zamawiający informuje, że będzie wymagał wykonania odcinków próbnych dla warstw bitumicznych. Zgodnie z zapisami STWiOR odcinek próbny powinien być zlokalizowany na drodze powiatowej na terenie gminy na obszarze której realizowana jest inwestycja, w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić 500 m² licząc na każde 6000m² ± 10% poszczególniej warstwy bitumicznej przewidzianej do wykonania w przedmiarze robót .

Pytanie nr 9 cyt:

9. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy odcinki próbne mogą być wykonane w ramach planowanej inwestycji oraz pozostawione jako docelowe elementy konstrukcji?

Odpowiedź na pyt. nr 9

Odcinki próbne zlokalizowane będą na drogach powiatowych, poza planowaną inwestycją i pozostawione jako docelowe elementy nawierzchni.

Pytanie nr 10 cyt:

10. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy podczas regulacji urządzeń uzbrojenia technicznego (włazów, zaworów itd.) należy wymienić wszystkie elementy betonowe oraz żeliwne na nowe? Zamawiający wyrazi zgodę na wykorzystanie elementów rozbiórkowych?

Odpowiedź na pyt. nr 10

Zamawiający informuje, że w ramach robót należy dokonać regulacji wysokościowej włazów, zaworów i studni w zakresie niezbędnym do wykonania zakresu prac przewidzianych w przedmiarze robót. Regulacje należy przewidzieć w wycenie poszczególnych pozycji przedmiaru robót. W przypadku konieczności wymiany włazów, zaworów lub studni na nowe dokona tego Wykonawca w porozumieniu z gestorami sieci.

Pytanie nr 11 cyt:

11. W nadążaniu do zapisów SWZ Wykonawca planuje wizję lokalną na terenie inwestycji. Prosimy o informację czy istnieje możliwość udziału przedstawiciela Zamawiającego w planowanej wizji?

Odpowiedź na pyt. nr 11

Ewentualna wizja lokalna na terenie inwestycji jest wykonywana we własnym zakresie przez Wykonawcę.

Pytanie nr 12 cyt:

12. Wykonawca wnosi o podanie okresu gwarancji na oznakowanie poziome oraz zieleń.

Odpowiedź na pyt. nr 12

Zieleń będzie podlegała jednorazowemu odbiorowi, podczas końcowego odbioru robót. Natomiast okres gwarancji na oznakowanie poziome jest taki sam jak dla robót budowlanych.

Pytanie nr 13 cyt:

13. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmian przez Oferentów w kosztorysach ofertowych?

Odpowiedź na pyt. nr 13

Wycenę robót należy przeprowadzić zgodnie z przedmiarem robót, umieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego zgodnie z załącznikiem – kosztorys ofertowy. Jednocześnie informujemy, że należy śledzić stronę bip postępowania w celu uwzględnienia możliwych zmian w pozycjach przedmiarowych, które Zamawiający umieści w zaktualizowanych

wersjach załączników przedmiaru i kosztorysu ofertowego wymaganych do prawidłowego złożenia oferty

Pytanie nr 14 cyt:

14. Załącznik nr 9 do SWZ, 9 SST Mechaniczne ścina nie i karczowanie krzaków i podszycia wraz z utylizacją m2 25 000,00

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy ścinanie i karczowanie krzaków i podszycia należy wygnać do granicy pasa drogowego?

Odpowiedź na pyt. nr 14

Zamawiający potwierdza, że ścinanie i karczowanie krzaków należy wykonać do granicy pasa drogowego.

Pytanie nr 15 cyt:

15. Załącznik nr 9 do SWZ, 20 SST Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C5/6 gr. 15 cm na poszerzeniu (9974 +(2*0,3*10,309)) (DW - 145 m2) m2 16 159,00

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wbudowanie materiału o innej krzywej granicznej jak wskazana w specyfikacji (zał. nr 11 - STWiOR.pdf str. 101-103)?

Odpowiedź na pyt. nr 15

Zamawiający informuje, że przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia do akceptacji zestawienia materiałów przewidzianych do wbudowania. Zamawiający dokona ich oceny w oparciu o zapisy SST.

Pytanie nr 16 cyt:

16. Załącznik nr 9 do SWZ, 47 SST Ustawienie oporników betonowych 12x25 na ławie betonowej C12/15 z oporem (DW 122 m) m 10 344,00

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy na etapie realizacji Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z wykonania opornika na rzecz odsadzek warstw konstrukcyjnych?

Odpowiedź na pyt. nr 16

Zamawiający nie udziela takiej zgody. Krawędź jezdni należy zamknąć opornikami na ławie betonowej z oporem. Oporniki betonowe należy wykonać w ilości zgodnej z przedmiarem.

Pytanie nr 17 cyt:

17. Załącznik nr 9 do SWZ

10. KANAŁ technologiczny

55 SST Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 szt 39,00

56 SST Budowa kanału technologicznego - rura RS 40/3,7 - druga km 5,17

57 SST Budowa kanału technologicznego - rura RS 40/3,7 - druga km 5,17

58 SST Budowa kanału technologicznego - rura RS 40/3,7 - trzecia km 5,17

59 SST Budowa kanału technologicznego - wiązka mikrorurek WMR 40+7×10/8 - czwarta km 5,17

60 SST Budowa kanału technologicznego ~ rura RH DPEm 125/108 - piąta km 5,18

Wykonawca wnosi o przekazanie dokumentacji projektowej dla wskazanych pozycji kosztorysowych.

Odpowiedź na pyt. nr 17

Projekt kanału technologicznego znajduje się w Zał. nr 14 - Projekt branży drogowej na stronach 62-74.

Pytanie nr 18 cyt:

18. zał. nr 11 - STWiOR.pdf, D - 08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE

W przywołanej specyfikacji określono parametr nasiąkliwość - „nasiąkliwością, poniżej 4%” Standardowo wytwarzane prefabrykaty betonowe mają nasiąkliwość poniżej 5%. Wykonawca wnosi o potwierdzenie czy Inwestor zatwierdzi prefabrykaty betonowe w przypadku gdy dostawca będzie deklarował nasiąkliwość na poziomie poniżej 5%?

Odpowiedź na pyt. nr 18

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie prefabrykatów o nasiąkliwości poniżej 5%. Zamawiający informuje, że przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia do akceptacji zestawienia materiałów przewidzianych do wbudowania. Zamawiający dokona ich oceny w oparciu o zapisy SST.

Pytanie nr 19 cyt:

19. zał. nr 11 - STWiOR.pdf, D - 04.05.01a PODBUDOWA I PODŁOŻE ULEPSZONE Z MIESZANKI KRUSZYWA ZWIĄZANEGO HYDRAULICZNIE CEMENTEM

W przywołanej specyfikacji określono krzywe graniczne uziarnienia mieszanki dla przypadków 0/31,5;0/22,4; 0/16; 0/11,2 oraz 0/8mm.

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający zaakceptuje materiał o innych krzywych uziarnienia przy zachowaniu wymaganej wytrzymałości na ściska nie?

Odpowiedź na pyt. Nr 19

Zamawiający informuje, że przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia do akceptacji zestawienia materiałów przewidzianych do wbudowania. Zamawiający dokona ich oceny w oparciu o zapisy SST.

Uwaga!!!

W związku z licznymi zapytaniem Wykonawców dot. treści postępowania, które są obecnie na etapie opracowania, Zamawiający zaleca na bieżąco śledzenie strony postępowania, w celu zapoznania się z zmianami i wyjaśnieniami w treści SWZ oraz jej załączników.

<https://bip.zdp.slupsk.pl/3.html>

DYREKTOR

mgr inż. Mariusz Użarek

