



ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU

76-200 Słupsk
ul. Słoneczna 16e
NIP 839-25-73-515

tel.0-59-842-07-30
fax.0-59-842-02-84
REGON 770983124

Słupsk, dn. 20.05.2021 r.

ZDP-GIZ.2611.3-9.2021

WYJAŚNIENIE i ZMIANA TREŚCI SWZ **oraz ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, w związku z zapytaniem od Wykonawcy, które wpłynęło do tutejszego Zarządu dn. 11.05.2021 r., dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzanego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na roboty budowlane pn: „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G od skrzyżowania z DW 208 do Ciecholubia (Gmina Kępice)**”,

udziela odpowiedzi na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm.), jak poniżej:

Pytanie nr 1 cyt:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź na pyt. nr 1:

Zamawiający załączył do SWZ całą posiadaną dokumentację potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia za wyjątkiem pozwolenia na wycinkę, które jest w trakcie uzyskiwania. Dokumentacja odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia. Przed złożeniem oferty zaleca się Wykonawcy, dokonania wizji lokalnej we własnym zakresie.

Pytanie nr 2 cyt:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych braków nie obciążają wykonawcy.

Odpowiedź na pyt. nr 2:

Na chwilę obecną Zamawiający nie dysponuje jedynie pozwoleniem na wycinkę. Zamawiający jest w trakcie uzyskiwania takiego pozwolenia. Zamawiający dysponuje pozostałymi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia.

Pytanie nr 3 cyt:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź na pyt. nr 3:

Zamawiający informuje, że posiada prawo dysponowania gruntem w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji.

Pytanie nr 4 cyt:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezainwentaryzowane lub błędnie zainwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedź na pyt. nr 4:

Zamawiający informuje, że w przypadku konieczności przebudowy lub naprawy niezainwentaryzowanych lub błędnie zainwentaryzowanych sieci, w/w roboty zostaną zlecone gestorowi sieci, firmie zewnętrznej lub Wykonawcy robót za dodatkowe wynagrodzenie, ale tylko na podstawie zgłoszenia pisemnego przez Wykonawcę wraz z potwierdzeniem zasadności przez inspektora nadzoru oraz zatwierdzone przez Zamawiającego. Wydłużenie terminu będzie zależne od zakresu robót. Nie dotyczy to natomiast regulacji istniejących studni oraz zaworów.

Pytanie nr 5 cyt:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robot wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedź na pyt. nr 5:

Zamawiający udostępnił Specyfikację Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami i Ogłoszeniem o zamówieniu wraz z Przedmiarem robót oraz STWiOR w celu realizacji przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 6 cyt:

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania równoważnego materiału do kruszywa łamanego 0/31,5mm, czyli kruszywa betonowego 0/31,5mm (np. przekrusz betonowy).

Odpowiedź na pyt. nr 6

Nie. Zamawiający informuje, że należy zastosować kruszywo łamane 0-31,5mm klasy C50/30. Zamawiający informuje, że przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia do akceptacji zestawienia materiałów przewidzianych do wbudowania. Zamawiający dokona ich oceny w oparciu o zapisy SST.

Pytanie nr 7 cyt:

Czy stosownie do Art. 30. PZP, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i technologii w oparciu o nowe normy i wytyczne techniczne, w przypadku, gdy SST opiera się o stare, nieaktualne lub wycofane normy?

Odpowiedź na pyt. Nr 7

Zamawiający informuje, że przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia do akceptacji zestawienia materiałów przewidzianych do wbudowania. Zamawiający dokona ich oceny w oparciu o zapisy SST.

Pytanie nr 8 cyt:

Prosimy o potwierdzenie , że w przypadku napotkania kolizji z siecią nieujęta w projekcie, obowiązek usunięcia kolizji spoczywa na gestorze sieci oraz o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia w/w kolizji Zamawiający, wydłuży termin realizacji inwestycji stosownie do zaistniałych okoliczności.

Odpowiedź na pyt. nr 8:

Zamawiający informuje, że w przypadku napotkania kolizji z siecią nieujęta w projekcie w przypadku konieczności dokonania usunięcia kolizji, w/w roboty zostaną zlecone Wykonawcy lub innej firmie przez niego wskazanej za dodatkowe wynagrodzenie lecz bez wydłużenia terminu wykonania zamówienia - ale tylko na podstawie zgłoszenia pisemnego przez Wykonawcę wraz z potwierdzeniem zasadności przez inspektora nadzoru oraz zatwierdzone przez Zamawiającego.

Pytanie nr 9 cyt:

W przypadku rozbieżności między SST, przedmiarem a projektem Wykonawczym, co jest dokumentem nadrzędnym? Jakim dokumentem kierować się przy wycenie.

Odpowiedź na pyt. nr 9:

Przy wycenie należy kierować się przedmiarem robót.

Pytanie nr 10 cyt:

Ze względu na rozbieżności pomiędzy przedmiarami a dokumentacją projektową prosimy o potwierdzenie , że do wyceny należy przyjąć ilości podane w załączonym przedmiarze

Odpowiedź na pyt. nr 10:

Zamawiający informuje, że do wyceny i wykonania należy przyjąć ilości wskazane w przedmiarze robót.

Pytanie nr 11 cyt:

Prosimy o wskazanie miejsca odwozu materia/u pozyskanego z robót ziemnych, wycinki karczowania.

Odpowiedź na pyt. nr 11:

Część materiału pozyskanego z robót ziemnych należy składować na odkład w celu wykorzystania do humusowania skarp. Niewykorzystany materiał z wykopu lub nienadający się do humusowania Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie. Wykonawca zutylizuje gałęzie i karpiny we własnym zakresie. Dłuzyce z wycinki jako mienie Zamawiającego należy składować w odległości do 5 km od miejsca wycinki.

Pytanie nr 12 cyt:

Prosimy o zamieszczenie tabeli robót ziemnych, wykazu robót ziemnych. (dotyczy m. in. pozycji 10 i 11 zamieszczonego przedmiaru). Brak zamieszczonych przekroi poprzecznych uniemożliwia Wykonawcy dokonania rzetelnej wyceny.

Odpowiedź na pyt. nr 12:

Zamawiający załącza na stronie postępowania tabelę robót ziemnych, jako załącznik nr 16 do SWZ.

Pytanie nr 13 cyt:

Prosimy o informację, co zostało ujęte w pozycjach 10,11 zamieszczonego przedmiaru (koryta, rowy, podanie lokalizacji nasypów?).

Odpowiedź na pyt. nr 13:

W pozycji 10 i 11 ujęto wszelkie roboty ziemne, czyli korytowanie, nasypy, wykopy, rowy. Lokalizację nasypów można stwierdzić po analizie załączonej tabeli robót ziemnych.

Pytanie nr 14 cyt:

Prosimy o informację do kogo należy materiał pozyskany z wycinki drzew (dłżyce, karpiny).

Odpowiedź na pyt. nr 14:

Karpiny i gałęzie Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie. Dłżyce z wycinki jako mienie Zamawiającego należy składować w odległości do 5 km od miejsca wycinki.

Pytanie nr 15 cyt:

Prosimy o informację czy Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinka próbnego o nawierzchni bitumicznej. Jeżeli tak, prosimy o wskazanie zakresu, konstrukcji oraz lokalizacji wykonania.

Odpowiedź na pyt. nr 15:

Zamawiający informuje, że będzie wymagał wykonania odcinków próbnych dla warstw bitumicznych. Zgodnie z zapisami STWiOR odcinek próbny powinien być zlokalizowany na drodze powiatowej na terenie gminy na obszarze której realizowana jest inwestycja, w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić 500 m² licząc na każde 6000m² ± 10% poszczególnej warstwy bitumicznej przewidzianej do wykonania w przedmiarze robót .

Pytanie nr 16 cyt:

Prosimy o informację , co należy zrobić z ziemią pozyskaną w trakcie prowadzonych robót ziemnych. Kto ponosi koszty utylizacji materiału?

Odpowiedź na pyt. nr 16:

Część materiału pozyskanego z robót ziemnych należy składować na odkład w celu wykorzystania do humusowania skarp. Niewykorzystany materiał z wykopu lub nienadający się do humusowania Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie.

Pytanie nr 17 cyt:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku regulacji studzienek, urządzeń podziemnych zaworów wodociągowych i gazowych, Wykonawca ma przyjąć do wyceny tylko regulację wysokościową, a koszt zakupu nowych materia/ów nie obciąży Wykonawcy.

Odpowiedź na pyt. nr 17:

Zamawiający informuje, że do regulacji zwieńczeń istniejącej infrastruktury technicznej w postaci studni kanalizacji sanitarnej, studni telekomunikacyjnych, skrzynek wodociągowych i gazowych należy wykorzystać istniejące zwieńczenia. W przypadku gdy będą uszkodzone Wykonawca wymieni je na nowe elementy na własny koszt w porozumieniu z zarządcą infrastruktury technicznej.

Pytanie nr 18 cyt:

Prosimy o potwierdzenie, że do wyceny należy przyjąć mieszanki bitumiczne dla kategorii ruchu KR 3-4.

Odpowiedź na pyt. nr 18:

Tak, Zamawiający potwierdza, że do wyceny należy przyjąć mieszanki bitumiczne dla kategorii ruchu KR 3-4.

Pytanie nr 19 cyt:

Prosimy o potwierdzenie, że do wykonania poboczy należy użyć kruszywa łamanego 0/31.5 C50/30. Czy Wykonawca ma uwzględnić w wycenie ścinkę poboczy?

Odpowiedź na pyt. nr 19:

Tak, pobocza należy wykonać z kruszywa łamanego 0/31,5 C50/30. Nie przewiduje się wykonywania ścinki poboczy.

Pytanie nr 20 cyt:

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy przedmiarem, a przekrojami normalnymi dot. konstrukcji poszerzenia drogi:

Wg przedmiaru w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 jest gr. 20 cm, a wg projektu gr. 22 cm,

Wg przedmiaru w-wa mieszanki kruszywa związanej cementem jest C5/6 gr. 15 cm, a wg projektu jest C3/4 gr. 18 cm.

Odpowiedź na pyt. nr 20:

Do wyceny należy przyjąć materiały i ilości zawarte w przedmiarze robót:

- 20 cm mieszanki C50/30

- 15 cm mieszanki związanej cementem C5/6.

Pytanie nr 21 cyt:

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy przedmiarem, a przekrojami normalnymi dot.

konstrukcji zatoki autobusowej w zakresie w-wy podbudowy z betonu cementowego gr. 25 cm czy ma być wykonana z betonu C20/25 czy C16/20 .

Odpowiedź na pyt. nr 21:

Do wyceny podbudowy pod zatokę autobusową należy przyjąć materiał zawarty w przedmiarze: beton C20/25 gr. 25cm.

Pytanie nr 22 cyt:

Na projekcie - przekroje normalne/konstrukcyjne jest zapis „na odc. 0+000-0+100,00 z uwagi na dobry stan istniejącej nawierzchni zaprojektowano nakładkę w postaci w-wy ścieralnej gr. 4 cm oraz w-wy wyrównawczej gr. min. 4 cm, natomiast rysunek pokazuje tylko w-wę ścieralną gr. 4 cm.

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź na pyt. nr 22:

Do wyceny na odc. 0+000-0+100,00 należy przyjąć materiały i ilości zawarte w przedmiarze w postaci w-wy wyrównawczej gr. min. 4 cm oraz w postaci w-wy ścieralnej gr. 4 cm

Pytanie nr 23 cyt:

Prosimy o wyjaśnienie podanych w przedmiarze ilości w poz. 4 i 5 dot. mechanicznego karczowania pni. Czy powinny być odpowiednio 1 i 37 szt.?

Odpowiedź na pyt. nr 23:

Tak. Zamawiający zmienia przedmiar robót poprzez usunięcie pozycji nr 4 i 5 i wprowadzenie nowych pozycji 4.1 i 5.1.

Pytanie nr 24 cyt:

Prosimy o przekazanie projektu wiat przystankowych (szczegółów technicznych, rysunków poglądowych).

Odpowiedź na pyt. nr 24:

Zamawiający rezygnuje z wykonania wiat przystankowych. Zamawiający wykreśla pozycję nr 53 z przedmiaru. Natomiast perony z kostki brukowej pod wiaty przystankowe pozostają do wykonania zgodnie z projektem.

Pytanie nr 25 cyt:

Prosimy o wyjaśnienie zakresu cięć pielęgnacyjnych z poz. 54 przedmiaru. Czy poz. dot. drzew, które są bardzo suche i uszkodzone czy ma to być zwykła pielęgnacja zadbanych drzew? Jaki procentowy zakres przewidziany jest do cięcia w obrębie korony drzewa?

Odpowiedź na pyt. nr 25:

W zakres cięć pielęgnacyjnych wchodzi przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie do 30% objętości korony poprzez wykonanie wycięcia odrostów i podcięcia konarów do wysokości 6 m od poziomu terenu, 10 m jeśli chodzi o topole, odcięcie posuszu w obrębie całej korony drzewa, w okresie lęgowym ptaków, tj. od 1 marca do 15 października, Wykonawca zobowiązany jest do oględzin miejsca usługi pod kątem występowania siedlisk ptaków. W wypadku natrafienia przez Wykonawcę na ptasie gniazda, Wykonawca zobowiązany jest zgłosić ten fakt Kierownikowi Obwodu.

Pytanie nr 26 cyt:

Prosimy o informację czy do wyceny należy przyjąć humusowanie wraz z obsianiem? Jeżeli tak, prosimy o ujęcie poz. w przedmiarze z podaniem grubości i ilości robót do wykonania.

Odpowiedź na pyt. nr 26:

Tak. Zamawiający wprowadza nowa pozycję do przedmiaru nr 54.1 Humusowanie skarp gr. 10cm wraz z obsianiem mieszanką traw- humus pozyskany z robót ziemnych.

Pytanie nr 27 cyt:

Prosimy o informację czy w poz. 10 Wykonanie wykopów ujęto oczyszczenie i odmulenie istniejących rowów?

Odpowiedź na pyt. nr 27:

Zamawiający potwierdza, że w powyższej pozycji ujęto oczyszczenie i odmulenie istniejących rowów.

Pytanie nr 28 cyt:

Prosimy o informację czy poz. 13 przedmiaru dot. wykonania przepustu w km 0+431,74? Przedmiar zakłada wykonanie przepustu o długości 30 m, czy chodzi o wykonanie dwóch przepustów o długości 15 m?

Odpowiedź na pyt. nr 28:

Należy wykonać 2 przepusty drogowe śr 80 cm o długości 15 m każdy. Pierwszy w km 0+431,74 a drugi w km 2+170,80.

Pytanie nr 29 cyt:

Prosimy o informację czy należy obrukować wyloty wszystkich przepustów pod zjazdami czyli 13 szt. x 2 wyloty, czy zgodnie z poz. 37 przedmiaru tylko 8 wylotów.

Odpowiedź na pyt. nr 29:

Powinno być 26 wylotów do obrukowania. Zamawiający zmienia przedmiar poprzez usunięcie pozycji nr 37 i wprowadzenie nowej poz. 37.1. W nowej pozycji powierzchnię obrukowania do wyceny należy przyjąć jako 44,9m²

Pytanie nr 30 cyt:

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zamknięcia remontowanych odcinków na czas układania nawierzchni bitumicznych.

Odpowiedź na pyt. nr 30:

W ramach zadania Wykonawca robót zobowiązany będzie do prowadzenia robót w taki sposób aby utrzymać przejezdność odcinka drogi nr 1147G przewidzianego do przebudowy przez cały okres realizacji prac. Dopuszczalne będzie wyłączenie dla ruchu samochodowego odcinków drogi nr 1147G w przypadku gdy przyjęta technologia wykonywania robót bitumicznych obejmować będzie wykonywanie robót całą szerokością jezdni bez złącza w osi jezdni. W takim przypadku Wykonawca wyznaczy objazd odcinków wyłączonych z ruchu.

Pytanie nr 31 cyt:

Prosimy o informację, w jakiej pozycji Wykonawca ma przyjąć koszty zasypania dołów po wyrwanych karczach.

Odpowiedź na pyt. nr 31:

Zamawiający zmienia przedmiar poprzez dodanie nowej pozycji nr 9.1 „Zasypanie dołów po karczach piaskiem o grubości warstwy w stanie luźnym 40cm z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami” w ilości 38szt x 5m³ =190m².

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, „W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie”. W związku z powyższym Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dn. **27.05.2021r.do godz.10.00** (określony w dziale A rozdziale XI ust 1 SWZ), wraz z jednoczesnym wydłużeniem terminu otwarcia ofert do dn. **27.05.2021r.do godz. 11.00** (określony w dziale A rozdziale XII ust 1 SWZ)

Ze względu na zmianę terminu składania ofert, wydłuża się termin związania ofertą do dn. **25.06.2021** (określony w dziale A rozdziale XI ust 1 SWZ – przy zachowaniu 30 dniowego terminu związania ofertą)

ZAKTUALIZOWANE ZAŁĄCZNIKI NR 8 i 9 DO SWZ

Zamawiający zamieszcza zaktualizowane w dn. 20.05.2021r. załączniki nr 8 i 9 tj. przedmiar robót i kosztorys ofertowy poprzez:

Usunięcie pozycji: 4, 5, 16, 20, 35, 37, 53

Dodając pozycje: 4.1, 5.1, 9.1, 16.1, 20.1, 35.1, 37.1, 54.1

Uwaga!!!

W związku z licznymi zapytaniami Wykonawców dot.treści postępowania, które są obecnie na etapie opracowania, Zamawiający zaleca na bieżąco śledzenie strony postępowania, w celu zapoznania się z zmianami i wyjaśnieniami w treści SWZ oraz jej załączników.

<https://bip.zdp.slupsk.pl/3.html>

DYREKTOR
mgr inż. Mariusz Ożarek

Faint, illegible text at the bottom of the page.