

Przebudowa drogi powiatowej nr 1166G - etap II

Załącznik nr 4 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych przebudowy drogi powiatowej nr 1166G (DW209– Bronowo – Jabłoniec- granica powiatu) na odcinku Jabłoniec-granica powiatu na łącznej długości 2,2 km z podziałem na odcinki:

Odcinek 1 od km 6+286 do km 7+200 na długości 0,914km. Zakres prac obejmuje wykonanie:

- Rozbiórkę 20mb istniejącej nawierzchni bitumicznej w miejscu połączenia z nawierzchnią betonową,
- Ustawienie opornika na połączeniu nawierzchni,
- Nawierzchni z betonu cementowego C25/30 W8 dla ruchu KR-1 o grubości 17cm i szerokości 3,5m,
- Mijanek (2szt) i zjazdów (3 szt) z betonu cementowego C25/30 W8 dla ruchu KR-1 o grubości 17cm,
- Obustronnych poboczy z kruszywa łamanego o szerokości 1,0m i grubości 10cm,
- Regulacja wysokościowa przy skrzyżowaniu z drogą leśną z płyt JOMB o pow. 25x3,5m,
- 1 znak pionowy (2 tablice).

Odcinek 2 od km 7+200 do km 8+150 na długości 0,95 km. Zakres prac obejmuje wykonanie:

- Nawierzchni z betonu cementowego C25/30 W8 dla ruchu KR-1 o grubości 17cm i szerokości 3,5m,
- Mijanek (2szt) i zjazdów (7szt) z betonu cementowego C25/30 W8 dla ruchu KR-1 o grubości 17cm,
- Obustronnych poboczy z kruszywa łamanego o szerokości 1,0m i grubości 10cm,
- 4 znaki pionowe (8 tablic).

Odcinek 3 od km 8+150 do km 8+474 na długości 0,324 km. Zakres prac obejmuje wykonanie:

- Nawierzchni z betonu cementowego C25/30 W8 dla ruchu KR-1 o grubości 17cm i szerokości 3,5m,
- Zjazdu (1szt) i skrzyżowań (2szt) z betonu cementowego C25/30 W8 dla ruchu KR-1 o grubości 17cm,
- Obustronnych poboczy z kruszywa łamanego o szerokości 1,0m i grubości 10cm,
- 5 znaków pionowych (6 tablic, 4 tabliczki T).
- Rozbiórkę 20mb istniejącej nawierzchni bitumicznej w miejscu połączenia z istniejącą nawierzchnią .
- Ustawienie opornika na połączeniu nawierzchni.

W związku z tym, że technologia wykonania nawierzchni betonowej wymaga czasowego zamknięcia odcinków robót dla ruchu samochodowego, to w zakresie Wykonawcy jest sporządzenie projektu czasowej organizacji ruchu zatwierdzonego przez organ zarządzający ruchem – Starostwo Powiatowe w Słupsku i ustawienie znaków na czas budowy.

Zamawiający informuje, że wprowadził listę załączników do SWZ w postaci dokumentacji technicznej projektu przebudowy drogi nr 1166G. Pozostałe pozycje zawarte są w załączniku nr 8 i 9 do SWZ. Do wyceny robót należy przyjąć pozycje i konstrukcje wskazane w przedmiarze robót.

Termin wykonania robót:

60 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawcą.

Z zastrzeżeniem przewidzianych okoliczności jego przedłużenia w projektowanych postanowieniach umowy.

Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z użyciem materiałów i urządzeń własnych. Do wykonania Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów fabrycznie nowych, gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych określonych w dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia atestów i certyfikatów na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru;

Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót zgodnie z STWiOR technologią robót wyszczególnioną w pozycjach katalogów kosztorysu po cenach oferowanych.

Wykonawca zobowiązuje się:

1) oznakowania wykonywanych robót, pracującego sprzętu oraz zabezpieczenia pracowników dokonuje Wykonawca, zgodnie z „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym” i innymi przepisami w tym zakresie. Wykonawca robót odpowiada również za wszelkie skutki wynikające z pracy pod ruchem. Oznakowanie i zabezpieczenie robót musi być zgodne z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem organizacji ruchu. Projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót winien być sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem.

Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt m.in.:

- 1) zapewnić kompletne kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia niezbędne do wykonania robót oraz usunięcia wad,
- 2) pełnić funkcje koordynacyjne w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców,
- 3) zapewnić ciągły nadzór nad pracownikami wykonującymi roboty,
- 4) ponosić odpowiedzialności za wykonanie robót, tj. zapewnienie warunków bezpieczeństwa osób przebywających na placu budowy i mienia oraz za metody organizacyjno – techniczne stosowane na placu budowy,
- 5) zapewnić specjalistyczne kierownictwo i montaż dla dostarczonych przez siebie maszyn i urządzeń,
- 6) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji przedmiotu zamówienia - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,
- 7) usuwać i składować wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne,
- 8) wykonać projekt i zabezpieczenie organizacji ruchu na czas trwania robót budowlanych,
- 9) doprowadzić teren przyległy (do placu budowy) do stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji robót budowlanych (np. przywrócenia do stanu pierwotnego pobocza i terenów zielonych),
- 10) demontować, naprawiać, montować ogrodzenia posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu,

- 11) transportować materiał uzyskany z robót ziemnych na odległość do 2km lub w miejsce wskazane przez Zamawiającego,
- 12) zorganizować, zabezpieczyć, utrzymać i zlikwidować plac budowy,
- 13) dokonać odbioru wykonanych robót wraz z wykonaniem wymaganych prób i badań,
- 14) zapewnić pełną obsługę geodezyjną oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej,
- 15) wykonywać wszelkie inne obowiązki, zgodnie z zapisami SWZ
- 16) Wykonawca ma obowiązek uczestniczenia w konsultacjach i naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego w jego siedzibie,

Wykonawca przedłoży zamawiającemu zatwierdzony i uzgodniony projekt organizacji ruchu na czas budowy oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) przed rozpoczęciem robót budowlanych.

- Powiadomienia na piśmie właścicieli sieci technicznych znajdujących się w obszarze robót o terminie rozpoczęcia robót i dostarczenia zamawiającemu kopii potwierdzających wykonanie tych zawiadomień

Kody CPV – wspólnego słownika zamówień:

CPV: 45.00.00.00-7 Pełna nazwa: Roboty budowlane

CPV: 45.23.32.20-7 Pełna nazwa: Roboty w zakresie nawierzchni dróg