

Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G i 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Główczyce)

Załącznik nr 4 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Zadanie nr 1

Przebudowa dróg powiatowych nr 1200G i 1201G w m. Niepogłędzie (Gmina Dębica Kaszubska)

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych przebudowy drogi powiatowej nr 1200G (Gałąźnia Wielka-DW210) o dł. 0,75km i drogi powiatowej nr 1201G (Budowo-Niepogłędzie – granica powiatu) o dł. 0,24km w m. Niepogłędzie.

Zakres robót obejmuje wykonanie:

- 1) Przebudowy jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z jej poszerzeniem do 6,0m.
- 2) Budowy chodników z kostki betonowej.
- 3) Budowy zjazdów na posesje z kostki betonowej.
- 4) Budowy przejść dla pieszych.
- 5) Wykonanie oznakowania aktywnego w postaci radaru z tablicą zmiennej treści informującej o prędkości ruchu pojazdu.
- 6) Oznakowania poziomego i pionowego w tym oznakowanie przejść dla pieszych znakami aktywnymi.
- 7) Budowy zjazdów na tereny przyległe do pasa drogowego.
- 8) Przebudowy skrzyżowań.
- 9) Budowy kanalizacji deszczowej.
- 10) Budowy kanału technologicznego.
- 11) Poboczy utwardzonych kruszywem łamanym o szerokości 1,00m.

W ramach zadania Wykonawca robót zobowiązany będzie do prowadzenia robót w taki sposób aby utrzymać przejezdność odcinków dróg nr 1200G i 1201G przewidzianych do przebudowy przez cały okres realizacji prac. Dopuszczalne będzie wyłączenie dla ruchu samochodowego odcinków tych dróg w przypadku gdy przyjęta technologia wykonywania robót bitumicznych obejmować będzie wykonywanie robót całą szerokością jezdni bez złącza w osi jezdni. W takim przypadku Wykonawca wyznaczy objazd odcinków wyłączonych z ruchu. Po stronie Wykonawcy będzie również bieżące uzupełnianie ubytków w jezdni bitumicznej odcinków dróg nr 1200G i 1201G przekazanych pod inwestycję dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Zamawiający informuje, że wprowadził listę załączników do SWZ w postaci dokumentacji technicznej projektu przebudowy dróg nr 1200G i 1201G. Do wyceny robót należy przyjąć pozycje i konstrukcje wskazane w przedmiarze robót.

Termin wykonania robót: 300 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawcą.

Uwaga:

Zamawiający stara się o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji. W przypadku braku pełnego dofinansowania, o które ubiega się Zamawiający, Inwestor zastrzega sobie prawo do ograniczenia wykonania zakresu robót lub unieważnienia postępowania.

Zamawiający stara się o uzyskanie decyzji zwalniającej z obowiązku budowy kanałów

technologicznych. W przypadku uzyskania takiej decyzji Inwestor zastrzega sobie prawo do ograniczenia wykonania zakresu robót i wyłączenia z przedmiaru pozycji robót obejmujących budowę kanału technologicznego.

2. Zadanie nr 2

Przebudowa drogi powiatowej nr 1198G w m. Motarzyno (Gmina Dębница Kaszubska)

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych przebudowy drogi powiatowej nr 1198G (Motarzyno- Kołczygłowy) o dł. 0,98km na odc. od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 210 w Motarzynie w kierunku granicy powiatu słupskiego.

Zakres robót obejmuje wykonanie:

- 1) Przebudowy jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z jej poszerzeniem do 6,0m.
- 2) Budowy chodników z kostki betonowe.
- 3) Budowy zjazdów na posesje z kostki betonowej.
- 4) Budowy przejść dla pieszych.
- 5) Wykonanie oznakowania aktywnego w postaci radaru z tablicą zmiennej treści informującej o prędkości ruchu pojazdu
- 6) Oznakowania poziomego i pionowego w tym oznakowanie przejść dla pieszych znakami aktywnymi.
- 7) Budowy zjazdów na tereny przyległe do pasa drogowego.
- 8) Przebudowy skrzyżowań.
- 9) Budowy kanalizacji deszczowej.
- 10) Budowy kanału technologicznego.
- 11) Poboczy utwardzonych kruszywem łamanym o szerokości 1,00m.

W ramach zadania Wykonawca robót zobowiązany będzie do prowadzenia robót w taki sposób aby utrzymać przejezdność drogi nr 1198G przewidzianej do przebudowy przez cały okres realizacji prac. Dopuszczalne będzie wyłączenie dla ruchu samochodowego odcinków tych dróg w przypadku gdy przyjęta technologia wykonywania robót bitumicznych obejmować będzie wykonywanie robót całą szerokością jezdni bez złącza w osi jezdni. W takim przypadku Wykonawca wyznaczy objazd odcinków wyłączonych z ruchu. Po stronie Wykonawcy będzie również bieżące uzupełnianie ubytków w jezdni bitumicznej drogi nr 1198G przekazanej pod inwestycję dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Zamawiający informuje, że wprowadził listę załączników do SWZ w postaci dokumentacji technicznej projektu przebudowy drogi nr 1198G. Do wyceny robót należy przyjąć pozycje i konstrukcje wskazane w przedmiarze robót.

Termin wykonania robót: 300 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawcą.

Uwaga:

Zamawiający stara się o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji. W przypadku braku pełnego dofinansowania, o które ubiega się Zamawiający, Inwestor zastrzega sobie prawo do ograniczenia wykonania zakresu robót lub unieważnienia postępowania.

Zamawiający stara się o uzyskanie decyzji zwalniającej z obowiązku budowy kanałów technologicznych. W przypadku uzyskania takiej decyzji Inwestor zastrzega sobie prawo do ograniczenia wykonania zakresu robót i wyłączenia z przedmiaru pozycji robót obejmujących budowę kanału technologicznego.

3. Zadanie nr 3

Przebudowa dróg powiatowych nr 1181G i 1183G w m. Gorzyno (Gmina Główny)

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych przebudowy drogi powiatowej nr 1181G (Gorzyno- Nieckowo) o dł. 0,475km i drogi powiatowej nr 1183G (Stowięcino- Nowa Wieś

Lęborska) o dł. 0,450km w m. Gorzyno.

Zakres robót obejmuje wykonanie:

- 1) Przebudowy jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z jej poszerzeniem do 6,0m.
- 2) Budowy chodników z kostki betonowej.
- 3) Budowy zjazdów na posesje z kostki betonowej.
- 4) Budowy przejść dla pieszych.
- 5) Wykonanie oznakowania aktywnego w postaci radaru z tablicą zmiennej treści informującej o prędkości ruchu pojazdu.
- 6) Oznakowania poziomego i pionowego w tym oznakowanie przejść dla pieszych znakami aktywnymi.
- 7) Budowy zjazdów na tereny przyległe do pasa drogowego.
- 8) Przebudowy skrzyżowań.
- 9) Budowy kanalizacji deszczowej.
- 10) Poboczy utwardzonych kruszywem łamanym o szerokości 1,00m.

W ramach zadania Wykonawca robót zobowiązany będzie do prowadzenia robót w taki sposób aby utrzymać przejezdność odcinków dróg nr 1181G i 1183G przewidzianych do przebudowy przez cały okres realizacji prac. Dopuszczalne będzie wyłączenie dla ruchu samochodowego odcinków tych dróg w przypadku gdy przyjęta technologia wykonywania robót bitumicznych obejmować będzie wykonywanie robót całą szerokością jezdni bez złącza w osi jezdni. W takim przypadku Wykonawca wyznaczy objazd odcinków wyłączonych z ruchu. Po stronie Wykonawcy będzie również bieżące uzupełnianie ubytków w jezdni bitumicznej odcinków dróg nr 1181G i 1183G przekazanych pod inwestycję dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Zamawiający informuje, że wprowadził listę załączników do SWZ w postaci dokumentacji technicznej projektu przebudowy dróg nr 1181G i 1183G. Do wyceny robót należy przyjąć pozycje i konstrukcje wskazane w przedmiarze robót.

Termin wykonania robót: 300 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawcą.

Uwaga:

Zamawiający stara się o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji. W przypadku braku pełnego dofinansowania, o które ubiega się Zamawiający, Inwestor zastrzega sobie prawo do ograniczenia wykonania zakresu robót lub unieważnienia postępowania.

4. Zadanie nr 4

Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G w m. Stara Dąbrowa (Gmina Damnica)

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych przebudowy drogi powiatowej nr 1140G (Bobrowniki- Łebień- Stara Dąbrowa) o dł. 0,90km w m. Stara Dąbrowa.

Zakres robót obejmuje wykonanie:

- 1) Przebudowy jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z jej poszerzeniem do 6,0m.
- 2) Budowy chodników z kostki betonowe.
- 3) Budowy zjazdów na posesje z kostki betonowej.
- 4) Budowy przejść dla pieszych.
- 5) Wykonanie oznakowania aktywnego w postaci radaru z tablicą zmiennej treści informującej o prędkości ruchu pojazdu
- 6) Oznakowania poziomego i pionowego w tym oznakowanie przejść dla pieszych znakami aktywnymi.
- 7) Budowy zjazdów na tereny przyległe do pasa drogowego.
- 8) Przebudowy skrzyżowań.
- 9) Budowy kanalizacji deszczowej.

10) Budowy kanału technologicznego.

11) Poboczy utwardzonych kruszywem łamanym o szerokości 1,00m.

W ramach zadania Wykonawca robót zobowiązany będzie do prowadzenia robót w taki sposób aby utrzymać przejezdność drogi nr 1140G przewidzianej do przebudowy przez cały okres realizacji prac. Dopuszczalne będzie wyłączenie dla ruchu samochodowego odcinków tych dróg w przypadku gdy przyjęta technologia wykonywania robót bitumicznych obejmować będzie wykonywanie robót całą szerokością jezdni bez złącza w osi jezdni. W takim przypadku Wykonawca wyznaczy objazd odcinków wyłączonych z ruchu. Po stronie Wykonawcy będzie również bieżące uzupełnianie ubytków w jezdni bitumicznej drogi nr 1140G przekazanej pod inwestycję dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Zamawiający informuje, że wprowadził listę załączników do SWZ w postaci dokumentacji technicznej projektu przebudowy drogi nr 1140G. Do wyceny robót należy przyjąć pozycje i konstrukcje wskazane w przedmiarze robót.

Termin wykonania robót: 300 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawcą.

Uwaga:

Zamawiający stara się o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji. W przypadku braku pełnego dofinansowania, o które ubiega się Zamawiający, Inwestor zastrzega sobie prawo do ograniczenia wykonania zakresu robót lub unieważnienia postępowania.

Zamawiający stara się o uzyskanie decyzji zwalniającej z obowiązku budowy kanałów technologicznych. W przypadku uzyskania takiej decyzji Inwestor zastrzega sobie prawo do ograniczenia wykonania zakresu robót i wyłączenia z przedmiaru pozycji robót obejmujących budowę kanału technologicznego.

5. Tam, gdzie w SWZ lub załącznikach do niego zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.

6. Nazwy własne użyte w opisie przedmiotu zamówienia, określające typ produktu lub producenta, zostały podane przykładowo w celu określenia minimalnych oczekiwanych parametrów jakościowych funkcjonalnych i użytkowych produktu. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w SWZ jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów jakościowych, użytkowych i funkcjonalnych, które muszą być na poziomie nie niższym od wskazanych przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą jego szczegółowy opis/specyfikację, z których w sposób niebudzący wątpliwości Zamawiającego powinno wynikać, że oferowany produkt ma nie gorsze parametry jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe, niż określony przez Zamawiającego.

7. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z użyciem materiałów i urządzeń własnych. Do wykonania Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów fabrycznie nowych, gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych określonych w dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia atestów i certyfikatów na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru;

8. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót zgodnie

z STWiOR technologią robót wyszczególnioną w pozycjach katalogów kosztorysu po cenach oferowanych.

9. Wykonawca zobowiązuje się:

1) prowadzić roboty tak, aby możliwy był ruch kołowy i pieszy przez cały okres ich trwania
2) oznakowania wykonywanych robót, pracującego sprzętu oraz zabezpieczenia pracowników dokonuje Wykonawca, zgodnie z „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym” i innymi przepisami w tym zakresie. Wykonawca robót odpowiada również za wszelkie skutki wynikające z pracy pod ruchem. Oznakowanie i zabezpieczenie robót musi być zgodne z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem organizacji ruchu. Projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót winien być sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem.

10. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt m.in.:

1) zapewnić kompletne kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia niezbędne do wykonania robót oraz usunięcia wad,
2) pełnić funkcje koordynacyjne w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców,
3) zapewnić ciągły nadzór nad pracownikami wykonującymi roboty,
4) ponosić odpowiedzialności za wykonanie robót, tj. zapewnienie warunków bezpieczeństwa osób przebywających na placu budowy i mienia oraz za metody organizacyjno – techniczne stosowane na placu budowy,
5) zapewnić specjalistyczne kierownictwo i montaż dla dostarczonych przez siebie maszyn i urządzeń,
6) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji przedmiotu zamówienia - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,
7) usuwać i składować wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne,
8) wykonać projekt i zabezpieczenie organizacji ruchu na czas trwania robót budowlanych,
9) doprowadzić teren przyległy (do placu budowy) do stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji robót budowlanych (np. przywrócenia do stanu pierwotnego pobocza i terenów zielonych),
10) demontować, naprawiać, montować ogrodzenia posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu,
11) transportować materiał uzyskany z robót ziemnych na odległość do 2km lub w miejsce wskazane przez Zamawiającego,
12) zorganizować, zabezpieczyć, utrzymać i zlikwidować plac budowy,
13) dokonać odbioru wykonanych robót wraz z wykonaniem wymaganych prób i badań,
14) zapewnić pełną obsługę geodezyjną oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej,
15) wykonywać wszelkie inne obowiązki, zgodnie z zapisami SWZ
16) Wykonawca ma obowiązek uczestniczenia w konsultacjach i naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego w jego siedzibie,

11. Wykonawca przedłoży zamawiającemu zatwierdzony i uzgodniony projekt organizacji ruchu na czas budowy oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) przed rozpoczęciem robót budowlanych.

- Powiadomienia na piśmie właścicieli sieci technicznych znajdujących się w obszarze

robót o terminie rozpoczęcia robót i dostarczenia zamawiającemu kopii potwierdzających wykonanie tych zawiadomień

12. Kody CPV – wspólnego słownika zamówień:

CPV: 45.00.00.00-7 Pełna nazwa: Roboty budowlane

CPV: 45.23.32.20-7 Pełna nazwa: Roboty w zakresie nawierzchni dróg