

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G i 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Główczyce) – w podziale na 4 zadania

Zadanie nr 4 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G w m. Stara Dąbrowa (Gmina Damnica)

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.						
1	SST	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,90		
2	SST	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy pow. 75 cm	szt	10,00		
3	SST	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy pow. 75cm	szt	10,00		
4	SST	Utylizacja karpin	szt	10,00		
5	SST	Zasypanie dołów po karczach piaskiem z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami	m3	32,00		
2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
6	SST	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez inwestora.	m2	520,00		
7	SST	Rozebranie ogrodzenia wg ogłędzin w terenie.	mb	410,00		
3. PODBUDOWY						
3.1. Koryta wraz z profilowaniem .						
8	SST	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV- poszerzenia+ pod krawężniki	m2	1 130,00		
9	SST	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm - poszerzenia+ pod krawężniki	m2	1 130,00		
10	SST	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - zjazdy asfaltowe.	m2	360,00		
11	SST	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm -- zjazdy asfaltowe.	m2	360,00		
12	SST	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV- zjazdy z kostki	m2	420,00		
13	SST	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm -zjazdy z kostki	m2	420,00		
14	SST	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV- zatoka autobusowa	m2	90,00		
15	SST	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm - zatoka autobusowa	m2	90,00		
16	SST	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV- chodniki	m2	1 450,00		
17	SST	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm - chodniki	m2	1 450,00		
18	SST	Transport urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 5 km wraz z utylizacją	m3	1 733,00		
3.2. Warstwa odsączająca na chodnikach i zjazdach z kostki						
19	SST	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm- chodniki	m2	1 450,00		
20	SST	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm -zjazdy z kostki	m2	420,00		
3.3. Podbudowa pomocnicza C5/6 MPa						
21	SST	Warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem klasy C5/6 w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm- poszerzenie.	m2	1 130,00		
22	SST	Warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem klasy C5/6 w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm -zjazdy asfaltowe.	m2	360,00		
3.4. Podbudowa zasadnicza						

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G i 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Główczyce) – w podziale na 4 zadania

Zadanie nr 4 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G w m. Stara Dąbrowa (Gmina Damnica)

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
23	SST	Podbudowa z kruszywa łamanego #0-31,5 mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm -poszerzenie	m2	590,00		
24	SST	Podbudowa z kruszywa łamanego #0-31,5 mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm zjazdy z kostki	m2	370,00		
25	SST	Podbudowa z kruszywa łamanego #0-31,5 mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm -chodniki	m2	1 460,00		
4. NAWIERZCHNIE						
4.1. Nawierzchnie z betonu asfaltowego - warstwa wyrównawcza						
26	SST	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2 +Jezdnia	m2	5 630,00		
27	SST	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowożwirowych - warstwa wyrównawcza AC16W KR3-4- średnio 4 cm.	m2	5 630,00		
4.2. Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca-jezdnie+zjazdy						
28	SST	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2- jezdnie + zjazdy	m2	5 940,00		
29	SST	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowożwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm	m2	5 940,00		
4.3. Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna- - jezdnie + zjazdy						
30	SST	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	5 940,00		
31	SST	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	5 940,00		
4.4. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej						
32	SST	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm grafitowej na podsypce cementowo-piaskowej -zjazdy	m2	370,00		
33	SST	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm grafitowej na podsypce cementowo-piaskowej zatoka autobusowa	m2	90,00		
34	SST	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm szara- na podsypce cementowo-piaskowej - chodniki	m2	1 460,00		
5. ELEMENTY DRÓG I ULIC						
5.1. Krawężniki betonowe						
35	SST	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	27,60		
36	SST	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	460,00		
37	SST	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	89,00		
38	SST	Krawężniki betonowe najzdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	1 482,00		
5.2. Oporniki betonowe						
39	SST	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (opornik betonowy)	m3	12,50		
40	SST	Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	208,00		
5.3. Obrzeża betonowe						
41	SST	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m3	50,70		
42	SST	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	1 015,00		
6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
6.1. Regulacja elementów urządzeń uzbrojenia podziemnego						
43	KNR 2-31 1406/02	Regulacja pionowa krętek ściekowych ulicznych	szt	46,00		
44	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	26,00		
7. ZIELEŃ DROGOWA						
7.1. Zieleń drogowa						
45	SST	Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 10cm z obsianiem	m2	960,00		
8. OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BRD						

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G i 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Główczyce) – w podziale na 4 zadania

Zadanie nr 4 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G w m. Stara Dąbrowa (Gmina Damnica)

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
		8.1. Oznakowanie pionowe				
46	SST	Zdjęcie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych	szt	4,00		
47	SST	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm	szt	16,00		
48	SST	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych - grupa wielkości "średnie"	szt	25,00		
49	SST	Znak aktywny w postaci radaru z tablicą zmiennej treści informującej o prędkości ruchu pojazdu	szt	2,00		
50	SST	Przymocowanie tablic informacyjnych o wymiarach 120cmx80cm	szt	2,00		
		8.2. Oznakowanie poziome				
51	SST	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni (oznakowanie gładkie grubowarstwowe)	m2	79,50		
52	SST	Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych (oznakowanie gładkie grubowarstwowe)	m2	12,00		
		9. ODTWORZENIE OGRODZENIA Z PANELI SYSTEMOWYCH NA SŁUPKACH STALOWYCH.				
53	SST	Ogrodzenie z paneli systemowych o wysokości 1,5m na słupkach stalowych obetonowanych, pod panelem cokół betonowy prefabrykowany.	m	410,00		
		10. PRZESTAWIENIE DWÓCH LAMP OŚWIETLENIOWYCH				
54	SST	Przestawienie dwóch lamp oświetlenia ulicznego poza krawędź chodnika.	szt	2,00		
		11. ZABEZPIECZENIE SIECI .				
55	SST	Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych z PCW o średnicy do 140mm	m	84,00		
		12. KANAŁ TECHNOLOGICZNY- MODUŁ KTp1				
56	SST	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,40m3, grunt kategorii III.	m3	373,60		
57	SST	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV	m3	373,60		
58	SST	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm	m3	56,04		
59	SST	Układanie w wykopie rur ochronnych kanału technologicznego wg modułu KTp1 składającego się z : dwóch rur RO 125/108 (średnica zewn./średnica wewn.); dwóch rur RS 40/3,7mm; dwóch wiązek mikrorur WMR o śr. 40mm+7x10/8mm;	m	934,00		
60	SST	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm	m3	93,40		
61	SST	Zasypanie wykopów z zagęszczeniem.	m3	360,00		
62	SST	Studnie kablowa typu SK1	studnię	18,00		
		13. KANALIZACJA DESZCZOWA				
63	SST	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3M	studnię	28,00		
64	SST	Wysokosprawnny osadnik wirowy dwukomorowy z wkładem Lamelowym 10/100	kpl	1,00		
65	SST	Wyloty z betonu	szt	1,00		
66	SST	Podłoże z materiałów sypkich o gr.25 cm – nasypianie 30cm nad wierzch rur	m3	365,97		
67	SST	Demontaż konstrukcji podwieszonych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, typ lekkie, o rozpiętości do 4.00 m	kpl	36,00		
68	SST	Demontaż konstrukcji podwieszonych rurociągów i kanałów, o Rozpiętości do 4.00 m	kpl	10,00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1200G, 1201G, 1198G, 1181G, 1183G i 1140G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Damnica, Gmina Dębica Kaszubska, Gmina Główczyce) – w podziale na 4 zadania

Zadanie nr 4 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G w m. Stara Dąbrowa (Gmina Damnica)

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
69	SST	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, gr. zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 35 cm, kat. gruntu I-II - zasypanie piaskiem	m3	1 903,23		
70	SST	Zасыpywanie wykopów szer. 0.8-2.5 m o ścianach pionowych głęb. wykopu do 1.5 m, grunt. kat. I-III - zasypanie piaskiem	m3	475,81		
71	SST	Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m2	480,00		
72	SST	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odl. do 1 km	m3	72,00		
73	SST	Montaż studzienek ściekowych z osadnikiem DN500 i wpustem	szt	46,00		
					Suma wartości netto	
					VAT 23%	
					Razem wartość brutto	

Niniejszy kosztorys ofertowy sporządzono w oparciu o niżej wymienione czynniki cenotwórcze:

1) stawka robociznyzł netto/r-g

2) koszty zakupu%

3) koszty pośrednie%

4) zysk%

Wykonawca powinien podpisać niniejszy dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.