

**Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Redzikowo (Gmina Słupsk**

**Kosztorys ofertowy**

<b>Nr poz.</b>	<b>Podstawa</b>	<b>Opis robót</b>	<b>Jm</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena jednostkowa netto</b>	<b>Wartość</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
		<b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b>				
1	SST	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	0,15		
2	SST	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) do 15cm	m3	65,25		
	SST	<b>2. ROBOTY ZIEMNE</b>				
3	SST	Wykonanie nasypów wraz z przywiezieniem i wbudowaniem materiału w nasyp samochodami oraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie	m3	225,19		
	SST	<b>3. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI</b>				
4	SST	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz z doprowadzeniem do nośności	m2	487,20		
5	SST	Warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm pod nawierzchnię chodnika i obrzeża	m2	487,20		
6	SST	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 (C50/30) stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm	m2	435,00		
		<b>4. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE</b>				
7	SST	Wykonanie ławy z oporem z betonu cementowego C12/15 pod obrzeża w ilości 0,0475 m3/mb	m3	10,17		
8	SST	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30	m	214,00		
9	SST	Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm	m2	435,00		
		<b>5. ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE</b>				
10	SST	Relokacja lamp	szt	2,00		
11	SST	Humusowanie skarp (grubość humusu 10cm) z obsiewem trawą	m2	1 015,00		
12	SST	Wykonanie zabezpieczenia skarpy z gotowych kątowników wspornych żelbetowych ułożonych na ławie z betonu C16/20 gr.15cm i podsypki cementowo-piaskowej gr.5cm wraz z zabezpieczeniem skarp wykopu	m	10,00		
					<b>Suma wartości netto</b>	
					<b>VAT 23%</b>	
					<b>Razem wartość brutto</b>	