

## Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Redzikowo (Gmina Słupsk)

### Przedmiar robót

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
1	SST	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	0,15
2	SST	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) do 15cm	m3	65,25
	SST	<b>2. ROBOTY ZIEMNE</b>		
3	SST	Wykonanie nasypów wraz z przywiezieniem i wbudowaniem materiału w nasyp samochodami oraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie	m3	225,19
	SST	<b>3. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI</b>		
4	SST	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wraz z doprowadzeniem do nośności	m2	487,20
5	SST	Warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm pod nawierzchnię chodnika i obrzeża	m2	487,20
6	SST	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 (C50/30) stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm	m2	435,00
		<b>4. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE</b>		
7	SST	Wykonanie ławy z oporem z betonu cementowego C12/15 pod obrzeża w ilości 0,0475 m3/mb	m3	10,17
8	SST	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30	m	214,00
9	SST	Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm	m2	435,00
		<b>5. ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE</b>		
10	SST	Relokacja lamp	szt	2,00
11	SST	Humusowanie skarp (grubość humusu 10cm) z obsiewem trawą	m2	1 015,00
12	SST	Wykonanie zabezpieczenia skarpy z gotowych kątowników wspornych żelbetowych ułożonych na ławie z betonu C16/20 gr.15cm i podsypki cementowo-piaskowej gr.5cm wraz z zabezpieczeniem skarp wykopu	m	10,00