

Wykonanie odwodnienia wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1138G w m. Świtaly (Gmina Damnica)

Kosztorys ofertowy

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	SST	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowładowczymi 5-10t na odległość do 1,0km	m <sup>3</sup>	80,00		
2	SST	Warstwa odcinająca z pospółki zagęszczana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm	m <sup>2</sup>	320,00		
3	SST	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m <sup>2</sup>	300,00		
4	SST	Nawierzchnia z płyt drogowych żelbetowych wielootworowych z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	300,00		
5	SST	Warstwa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10cm-pobocza	m <sup>2</sup>	300,00		
6	SST	Montaż przykanalików na podsypce piaskowej z rur PCV Ø 150 mm	m	25,00		
7	SST	Montaż wpustów ulicznych z osadnikiem na głębokość do 1,0 m	szt	3,00		
					<b>Suma wartości netto</b>	
					<b>VAT 23%</b>	
					<b>Razem wartość brutto</b>	