

**Wykonanie odwodnienia wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1138G w m.  
Świtawy (Gmina Damnica)**

**Przedmiar robót**

<b>Nr poz.</b>	<b>Podstawa</b>	<b>Opis robót</b>	<b>Jm</b>	<b>Ilość</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	SST	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowładowczymi 5-10t na odległość do 1,0km	m <sup>3</sup>	80,00
2	SST	Warstwa odcinająca z pospółki zagęszczana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm	m <sup>2</sup>	320,00
3	SST	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m <sup>2</sup>	300,00
4	SST	Nawierzchnia z płyt drogowych żelbetowych wielootworowych z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	300,00
5	SST	Warstwa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10cm-pobocza	m <sup>2</sup>	300,00
6	SST	Montaż przykanalików na podsypce piaskowej z rur PCV Ø 150 mm	m	25,00
7	SST	Montaż wpustów ulicznych z osadnikiem na głębokość do 1,0 m	szt	3,00