

**„Przebudowa drogi powiatowej nr 1184G w m. Wieliszewo (Gmina Potęgowo)”**

**PRZEDMIAR**

<b>Nr poz.</b>	<b>Podstawa</b>	<b>Opis robót</b>	<b>Jm</b>	<b>Ilość</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	SST	Wykonanie ulepszanego podłoża z kruszywa związanego cementem klasy C 5/6 gr. 10 cm	m2	180,00
2	SST	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	660,00
3	SST	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III-IV wykonywane koparkami podsiębiernymi wraz z transportem urobku na odległość do 1,0km	m3	100,80
4	SST	Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm , z wykonaniem ławy betonowej o przekroju 0.075m2, na podsypce cementowo-piaskowej	m	120,00
5	SST	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 wystającego na ławie z betonu C12/15 w ilości 0,06 m3/mb	m	440,00
6	SST	Ustawienie krawężnika betonowego 15x22 wtopionego na ławie z betonu C12/15 w ilości 0,06 m3/mb	m	120,00
7	SST	Rozebranie krawężników betonowych wystających 15x30 na podsypce cementowo -piaskowej wraz z transportem na odległość do 1 km	m	440,00
8	SST	Rozebranie krawężników betonowych wtopionych 15x22 na podsypce cementowo -piaskowej wraz z transportem na odległość do 1 km	m	120,00
9	SST	Rozebranie obrzeży betonowych 8x30 na podsypce cementowo - piaskowej wraz z transportem na odległość do 1 km	m	440,00
10	SST	Rozebranie ławy betonowej wraz z transportem na odległość do 1 km	m3	33,60
11	SST	Rozebranie nawierzchni z płytek lub kostek bet. na podsypce cementowo - piaskowej wraz z wywozem na odległość do 1 km	m2	840,00
12	SST	Wykonanie warstwy odsączającej z pospółki o grubości 10 cm	m2	660,00
13	SST	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości 15 cm na zjazdach	m2	180,00