

KOSZTORYS OFERTOWY						
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1178G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1177G w Dobieszewie w kierunku DW 210”						
Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE						
1.	SST	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,60		
2.	SST	Mechaniczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia wraz z utylizacją	ha	0,08		
3.	SST	Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 4cm	m2	30,00		
4.	SST	Rozebranie krawężników betonowych	m	115,00		
5.	SST	Rozebranie krawężników kamiennych	m	50,00		
6.	SST	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki	m3	15,00		
7.	SST	Rozebranie obrzeży betonowych	m	47,00		
8.	SST	Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych i kostki betonowej	m2	204,00		
9.	SST	Rozebranie nawierzchni betonowej (chodniki, zjazdy)	m2	92,00		
10.	SST	Rozebranie nawierzchni bitumicznej (chodniki, zjazdy)	m2	18,00		
11.	SST	Rozebranie nawierzchni z brukowca (chodniki, zjazdy)	m2	42,00		
12.	SST	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 10km mechanicznie ładowanego i wyładowanego	m3	64,85		
ROWY, PRZEPUSTY, ŚCIEKI						
13.	SST	Wykonanie odwodnienia na skrzyżowaniu – 2 wpusty uliczne, 2 studnie chłonne wraz z ułożeniem przykanalika	kpl	1,00		
14.	SST	Montaż wpustów przykrawężnikowych	szt	2,00		
15.	SST	Ułożenie ścieków podchodnikowych	mb	1,20		
PODŁOŻE I POBBUDOWY						
Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża						
16.	SST	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV- zjazdy z kostki	m2	363,00		
17.	SST	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm - zjazdy z kostki	m2	363,00		
18.	SST	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV- chodniki	m2	262,00		
19.	SST	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm - chodniki	m2	262,00		
20.	SST	Transport urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 5 km wraz z utylizacją	m3	157,00		
21.	SST	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I- VI	m2	625,00		
chodniki						
22.	SST	Warstwa odcinająca z pospółki zagęszczana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm-pod chodnikami	m2	262,00		
23.	SST	Podbudowy z kruszywa łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm - pod chodnikami	m2	262,00		
zjazdy z kostki brukowej						
24.	SST	Wykonanie ulepszonych podłoża z kruszywa związanego cementem klasy C 5/6 gr. 15 cm	m2	363,00		
25.	SST	Podbudowa zasadnicza z mieszanki 0/31,5 niezwiązana kruszywem C50/30 gr. 20 cm (pod zjazdy z kostki bet.)	m2	363,00		

NAWIERZCHNIE						
chodniki						
26.	SST	Warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr 3 cm – chodnik	m2	253,00		
27.	SST	Przełożenie istniejącej nawierzchni z płyt betonowych	m2	4,00		
zjazdy z kostki brukowej						
28.	SST	Warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej grafitowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr 3 cm - zjazdy	m2	336,00		
jezdnie						
29.	SST	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ²	m2	3 801,60		
30.	SST	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowożwirowych - warstwa wyrównawcza AC16W KR3-4- średnio 4 cm.	m2	3 801,60		
31.	SST	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu pod warstwę ścieralną -pod nakładki bitumiczne	m2	3 670,80		
32.	SST	Skropienie nawierzchni asfaltem pod warstwę ścieralną --pod nakładki bitumiczne	m2	3 670,80		
33.	SST	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną asfaltową z betonu asfaltowego KR3-6 AC11S o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	3 670,80		
34.	SST	Warstwa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10cm-pobocza	m2	984,00		
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
35.		Regulacja pionowa zaworów wodociągowych	szt	4,00		
36.		Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	7,00		
37.		Regulacja pionowa studni teletechnicznych	szt	1,00		
38.		Wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew	szt	38,50		
OPORNIKI, KRAWEŹNIKI, OBRZEŻA						
39.	SST	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej C12/15 z oporem	m	169,00		
40.	SST	Ustawienie krawężników betonowych najazdowych 15x22 na ławie betonowej C12/15 z oporem	m	85,00		
41.	SST	Ustawienie obrzeży chodnikowych 8x30 na ławie betonowej C12/15 z oporem	m	174,00		
42.	SST	Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem	m	178,00		
ZIELEŃ DROGOWA						
43.	SST	Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 10cm z obsianiem	m2	396,00		
OZNAKOWANIE						
44.	SST	Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych (oznakowanie gładkie grubowarstwowe)	m2	15,00		
45.	SST	Wymiana tablic prowadzących ciągłych w prawo U3c	szt	2,00		
46.	SST	Wymiana znaku A-6b	szt	1,00		
					Suma wartości netto	
					VAT 23%	
					Razem wartość brutto	

Niniejszy kosztorys sporządzono w oparciu o niżej wymienione czynniki cenotwórcze :

- 1) stawka robocizny zł/netto r-g
- 2) koszty zakupu%
- 3) koszty pośrednie%
- 4) Zysk%

UWAGA: Wykonawca powinien podpisać niniejszy dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.