

PRZEDMIAR ROBÓT				
L.p.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1166G NA ODCINKU OD MIEJSCOWOŚCI BRONOWO W KIERUNKU MIEJSCOWOŚCI JABŁONIEC (GMINA KĘPICE) OD 5+200 DO 6+800				
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1.	SST	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	1,600
2.	SST	Mechaniczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia wraz z utylizacją	ha	0,600
3.	SST	Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 8 cm	m2	50,00
2. PODŁOŻE I PODBUDOWY				
4.	SST	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu pod warstwę wyrównawczą	m2	5 248,00
5.	SST	Skropienie nawierzchni asfaltem pod warstwę wyrównawczą	m2	5 248,00
6.	SST	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego KR3-6, gr. średnio 4 cm	t	52,48
3. NAWIERZCHNIE				
7.	SST	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu pod warstwę ścieralną	m2	5 120,00
8.	SST	Skropienie nawierzchni asfaltem pod warstwę ścieralną	m2	5 120,00
9.	SST	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną asfaltową z betonu asfaltowego KR3-6 o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	5 120,00
10.	SST	Warstwa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10cm-pobocza	m2	3 200,00
4. OZNAKOWANIE				
11.	SST	Oznakowanie poziome gładkie grubowarstwowe na zimno nawierzchni bitumicznych za pomocą mas chemoutwardzalnych, wykonywane mechanicznie	m2	192,00
5. INNE ROBOTY				
12.	SST	Wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew	szt.	100,00