

KOSZTORYS OFERTOWY						
L.p.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość
	2	3	4	5	6	7
<b>PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1105G NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z DK NR 6 W KIERUNKU MIEJSCOWOŚCI ZĘBOWO (GMINA KOBYLNICZA) OD KM 0+500 DO KM 1+000</b>						
<b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b>						
1.	SST	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,500		
2.	SST	Mechaniczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia wraz z utylizacją	ha	0,265		
3.	SST	Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 8 cm	m2	50,00		
<b>2. ROWY</b>						
4.	SST	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5- 10t na odległość do 1,0km (odtworzenie rowów)	m3	530,00		
5.	SST	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych (odtworzenie rowów)	m3	530,00		
<b>3. PODŁOŻE I PODBUDOWY</b>						
6.	SST	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu pod warstwę wyrównawczą	m2	2 692,40		
7.	SST	Skropienie nawierzchni asfaltem pod warstwę wyrównawczą	m2	2 692,40		
8.	SST	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego KR3-6, gr. średnio 4 cm	t	26,92		
<b>4. NAWIERZCHNIE</b>						
9.	SST	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu pod warstwę ścieralną	m2	2 650,00		
10.	SST	Skropienie nawierzchni asfaltem pod warstwę ścieralną	m2	2 650,00		
11.	SST	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną asfaltową z betonu asfaltowego KR3-6 o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	2 650,00		
12.	SST	Warstwa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10cm-pobocza	m2	1 113,00		
<b>5. OZNAKOWANIE</b>						
13.	SST	Oznakowanie poziome gładkie grubowarstwowe na zimno nawierzchni bitumicznych za pomocą mas chemoutwardzalnych, wykonywane mechanicznie	m2	63,60		
<b>6. INNE ROBOTY</b>						
14.	SST	Wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew	szt.	8,00		
<b>RAZEM PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 1105G O DŁUGOŚCI 500,0 mb</b>				<b>Suma wartości netto</b>		
				<b>VAT 23%</b>		
				<b>Razem wartość brutto</b>		

Niniejszy kosztorys sporządzono w oparciu o niżej wymienione czynniki cenotwórcze :

- 1) stawka robocizny ..... zł/netto r-g
- 2) koszty zakupu .....%
- 3) koszty pośrednie .....%
- 4) Zysk .....%

**UWAGA: Wykonawca powinien podpisać niniejszy dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.**