

KOSZTORYS OFERTOWY						
L.p.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1123G NA ODCINKU OD MIEJSCOWOŚCI KLUKI DO MIEJSCOWOŚCI SMOŁDZIŃSKI LAS (GMINA SMOŁDZINO) OD 3+100 DO 3+300 ORAZ OD 7+900 DO 8+150						
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE						
1.	SST	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,450		
2.	SST	Mechaniczne ścinanie i karczowanie gestych krzaków i podszycia wraz z utylizacją	ha	0,280		
3.	SST	Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 8 cm	m2	100,00		
2. ROWY						
4.	SST	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ z transportem urobku samochodami samowładoczymi 5- 10t na odległość do 1,0km (odtworzenie rowów)	m3	350,00		
5.	SST	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowładoczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych (odtworzenie rowów)	m3	350,00		
3. PODŁOŻE I PODBUDOWY						
6.	SST	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu pod warstwę wyrównawczą	m2	2 261,00		
7.	SST	Skropienie nawierzchni asfaltem pod warstwę wyrównawczą	m2	2 261,00		
8.	SST	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego KR3-6, gr. średnio 4 cm	t	22,61		
4. NAWIERZCHNIE						
9.	SST	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu pod warstwę ścieralną	m2	2 225,00		
10.	SST	Skropienie nawierzchni asfaltem pod warstwę ścieralną	m2	2 225,00		
11.	SST	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną asfaltową z betonu asfaltowego KR3-6 o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	2 225,00		
12.	SST	Warstwa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10cm-pobocza	m2	900,00		
5. OZNAKOWANIE						
13.	SST	Oznakowanie poziome gładkie grubowarstwowe na zimno nawierzchni bitumicznych za pomocą mas chemoutwardzalnych, wykonywane mechanicznie	m2	54,00		
14.	SST	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych i miejscowości o powierzchni ponad 0,3m ²	szt.	6,00		
6. INNE ROBOTY						
16.	SST	Wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew	szt.	26,00		
RAZEM PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 1123G O DŁUGOŚCI 450,0 mb				Suma wartości netto		
				VAT 23%		
				Razem wartość brutto		

Niniejszy kosztorys sporządzono w oparciu o niżej wymienione czynniki cenotwórcze :

- 1) stawka robocizny zł/netto r-g
- 2) koszty zakupu%
- 3) koszty pośrednie%
- 4) Zysk%

UWAGA: Wykonawca powinien podpisać niniejszy dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.