

zaktualizowany w dniu 01.09.2022 r.

<b>PRZEDMIAR ROBÓT</b>				
<b>L.p.</b>	<b>Podstawa</b>	<b>Opis robót</b>	<b>Jm</b>	<b>Ilość</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1105G NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z DK NR 6 W KIERUNKU MIEJSCOWOŚCI ZĘBOWO (GMINA KOBYLNICZA) OD KM 0+500 DO KM 1+000</b>				
<b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b>				
1.	SST	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,500
2.	SST	Mechaniczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia wraz z utylizacją	ha	0,265
3.	SST	Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 8 cm	m2	50,00
<b>2. ROWY</b>				
4.	SST	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowładowczymi 5- 10t na odległość do 1,0km (odtworzenie rowów)	m3	530,00
5.	SST	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowładowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych (odtworzenie rowów)	m3	530,00
<b>3. PODŁOŻE I PODBUDOWY</b>				
6.	SST	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu pod warstwę wyrównawczą	m2	2 692,40
7.	SST	Skropienie nawierzchni asfaltem pod warstwę wyrównawczą	m2	2 692,40
8.	SST	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego KR3-4, gr. średnio 4 cm	t	269,24
<b>4. NAWIERZCHNIE</b>				
9.	SST	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu pod warstwę ścieralną	m2	2 650,00
10.	SST	Skropienie nawierzchni asfaltem pod warstwę ścieralną	m2	2 650,00
11.	SST	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną asfaltową z betonu asfaltowego KR3-4 o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	2 650,00
12.	SST	Warstwa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10cm-pobocza	m2	1 113,00
<b>5. OZNAKOWANIE</b>				
13.	SST	Oznakowanie poziome gładkie grubowarstwowe na zimno nawierzchni bitumicznych za pomocą mas chemoutwardzalnych, wykonywane mechanicznie	m2	63,60
<b>6. INNE ROBOTY</b>				
14.	SST	Wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew	szt.	8,00