

zaktualizowany w dniu 01.09.2022 r.

| PRZEDMIAR ROBÓT | | | | |
|---|-----------------|--|-----------|--------------|
| L.p. | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1147G NA ODCINKU OD MIEJSCOWOŚCI OSOWO W KIERUNKU GRANICY POWIATU SŁUPSKIEGO (GMINA KĘPICE) OD 14+500 DO 15+800 | | | | |
| 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE | | | | |
| 1. | SST | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym | km | 1,300 |
| 2. | SST | Mechaniczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podsycia wraz z utylizacją | ha | 0,200 |
| 3. | SST | Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 8 cm | m2 | 50,00 |
| 2. ROWY | | | | |
| 4. | SST | Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5- 10t na odległość do 1,0km (odtworzenie rowów) | m3 | 650,00 |
| 5. | SST | Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych (odtworzenie rowów) | m3 | 650,00 |
| 3. PODŁOŻE I PODBUDOWY | | | | |
| 6. | SST | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu pod warstwę wyrównawczą | m2 | 7 254,00 |
| 7. | SST | Skropienie nawierzchni asfaltem pod warstwę wyrównawczą | m2 | 7 254,00 |
| 8. | SST | Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego KR3-4, gr. średnio 4 cm | t | 725,40 |
| 4. NAWIERZCHNIE | | | | |
| 9. | SST | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu pod warstwę ścieralną | m2 | 7 150,00 |
| 10. | SST | Skropienie nawierzchni asfaltem pod warstwę ścieralną | m2 | 7 150,00 |
| 11. | SST | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną asfaltową z betonu asfaltowego KR3-4 o grubości po zagęszczeniu 4cm | m2 | 7 150,00 |
| 12. | SST | Warstwa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10cm-pobocza | m2 | 2 600,00 |
| 5. OZNAKOWANIE | | | | |
| 13. | SST | Oznakowanie poziome gładkie grubowarstwowe na zimno nawierzchni bitumicznych za pomocą mas chemoutwardzalnych, wykonywane mechanicznie | m2 | 156,00 |
| 6. INNE ROBOTY | | | | |
| 14. | SST | Wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew | szt. | 125,00 |