

zaktualizowany w dniu 01.09.2022 r.

| <b>PRZEDMIAR ROBÓT</b>  |                 |   |           |              |
|---|-----------------|---|-----------|--------------|
| <b>L.p.</b>   | <b>Podstawa</b> | <b>Opis robót</b>   | <b>Jm</b> | <b>Ilość</b> |
| <i>1</i>  | <i>2</i>        | <i>3</i>  | <i>4</i>  | <i>5</i>     |
| <b>PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1191G OD MIEJSCOWOŚCI<br/>MOTARZYNO W KIERUNKU MIEJSCOWOŚCI KOTOWO (GMINA DĘBNICA<br/>KASZUBSKA) NA ODCINKU OD 0+200 DO 0+900</b> |                 |   |           |              |
| <b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b>   |                 |   |           |              |
| 1.  | SST             | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym   | km        | 0,700        |
| 2.  | SST             | Mechaniczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podsycia wraz z utylizacją   | ha        | 0,140        |
| 3.  | SST             | Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 8 cm                         | m2        | 50,00        |
| <b>2. PODŁOŻE I PODBUDOWY</b>   |                 |   |           |              |
| 4.  | SST             | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu pod warstwę wyrównawczą  | m2        | 3 210,80     |
| 5.  | SST             | Skropienie nawierzchni asfaltem pod warstwę wyrównawczą   | m2        | 3 210,80     |
| 6.  | SST             | Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego KR3-4, gr. średnio 4 cm  | t         | 321,08       |
| <b>3. NAWIERZCHNIE</b>  |                 |   |           |              |
| 7.  | SST             | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu pod warstwę ścieralną  | m2        | 3 140,00     |
| 8.  | SST             | Skropienie nawierzchni asfaltem pod warstwę ścieralną   | m2        | 3 140,00     |
| 9.  | SST             | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną asfaltową z betonu asfaltowego KR3-4 o grubości po zagęszczeniu 4cm | m2        | 3 140,00     |
| 10.   | SST             | Warstwa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10cm-pobocza   | m2        | 1 520,00     |
| <b>4. OZNAKOWANIE</b>   |                 |   |           |              |
| 11.   | SST             | Oznakowanie poziome gładkie grubowarstwowe na zimno nawierzchni bitumicznych za pomocą mas chemoutwardzalnych, wykonywane mechanicznie            | m2        | 91,20        |
| <b>5. INNE ROBOTY</b>   |                 |   |           |              |
| 12.   | SST             | Wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew  | szt.      | 62,00        |