

KOSZTORYS OFERTOWY						
L.p.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1160G W MIEJSCOWOŚCI MZDÓWKO (GMINA KĘPICE) NA ODCINKU OD 0+800 DO 1+400						
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE						
1.	SST	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,600		
2.	SST	Mechaniczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia wraz z utylizacją	ha	0,200		
3.	SST	Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 8 cm	m2	50,00		
2. ROWY						
4.	SST	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi 5- 10t na odległość do 1,0km (odtworzenie rowów)	m3	200,00		
5.	SST	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowładowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych (odtworzenie rowów)	m3	200,00		
3. PODŁOŻE I PODBUDOWY						
6.	SST	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu pod warstwę wyrównawczą	m2	2 148,00		
7.	SST	Skropienie nawierzchni asfaltem pod warstwę wyrównawczą	m2	2 148,00		
8.	SST	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego KR3-4, gr. średnio 4 cm	t	214,80		
4. NAWIERZCHNIE						
9.	SST	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu pod warstwę ścieralną	m2	2 100,00		
10.	SST	Skropienie nawierzchni asfaltem pod warstwę ścieralną	m2	2 100,00		
11.	SST	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną asfaltową z betonu asfaltowego KR3-4 o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	2 100,00		
12.	SST	Warstwa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10cm-pobocza	m2	1 200,00		
5. OZNAKOWANIE						
13.	SST	Oznakowanie poziome gładkie grubowarstwowe na zimno nawierzchni bitumicznych za pomocą mas chemoutwardzalnych, wykonywane mechanicznie	m2	72,00		
6. INNE ROBOTY						
14.	SST	Wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew	szt.	40,00		
RAZEM PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 1160G O DŁUGOŚCI 600,00mb				Suma wartości netto		
				VAT 23%		
				Razem wartość brutto		

Niniejszy kosztorys sporządzono w oparciu o niżej wymienione czynniki cenotwórcze :

- 1) stawka robocizny zł/netto r-g
- 2) koszty zakupu%
- 3) koszty pośrednie%
- 4) Zysk%