

KOSZTORYS OFERTOWY						
L.p.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1178G W OKOLICY OBIEKTU MOSTOWEGO MIĘDZY MIEJSCOWOŚCIĄ DOBIESZEWO A SKRZYŻOWANIEM Z DW NR 210 (GMINA DĘBNICA KASZUBSKA) OD 2+900 DO 3+050						
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE						
1.	SST	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,150		
2.	SST	Mechaniczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia wraz z utylizacją	ha	0,030		
3.	SST	Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 8 cm	m2	50,00		
2. ROWY						
4.	SST	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5- 10t na odległość do 1,0km (odtworzenie rowów)	m3	150,00		
5.	SST	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych (odtworzenie rowów)	m3	150,00		
3. PODŁOŻE I PODBUDOWY						
6.	SST	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu pod warstwę wyrównawczą	m2	687,00		
7.	SST	Skropienie nawierzchni asfaltem pod warstwę wyrównawczą	m2	687,00		
8.	SST	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego KR3-4, gr. średnio 4 cm	t	68,70		
4. NAWIERZCHNIE						
9.	SST	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu pod warstwę ścieralną	m2	675,00		
10.	SST	Skropienie nawierzchni asfaltem pod warstwę ścieralną	m2	675,00		
11.	SST	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną asfaltową z betonu asfaltowego KR3-4 o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	675,00		
12.	SST	Warstwa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10cm-pobocza	m2	300,00		
5. OZNAKOWANIE						
13.	SST	Oznakowanie poziome gładkie grubowarstwowe na zimno nawierzchni bitumicznych za pomocą mas chemoutwardzalnych, wykonywane mechanicznie	m2	18,00		
6. INNE ROBOTY						
14.	SST	Wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew	szt.	2,00		
RAZEM PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 1178G O DŁUGOŚCI 150,00mb					Suma wartości netto	
					VAT 23%	
					Razem wartość brutto	

Niniejszy kosztorys sporządzono w oparciu o niżej wymienione czynniki cenotwórcze :

- 1) stawka robocizny zł/netto r-g
- 2) koszty zakupu%
- 3) koszty pośrednie%
- 4) Zysk%

UWAGA: Wykonawca powinien podpisać niniejszy dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.