

zaktualizowany w dniu 01.09.2022 r.

KOSZTORYS OFERTOWY						
L.p.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
<b>PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1128G NA ODCINKU OD MIEJSCOWOŚCI IZBICA DO MIEJSCOWOŚCI ZGIERZ (GMINA GŁÓWCZYCE) OD 1+300 DO 2+100 ORAZ OD 3+300 DO 4+100</b>						
<b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b>						
1.	SST	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	1,600		
2.	SST	Mechaniczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia wraz z utylizacją	ha	0,780		
3.	SST	Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 8 cm	m2	100,00		
<b>2. ROWY</b>						
4.	SST	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5- 10t na odległość do 1,0km (odtworzenie rowów)	m3	1 400,00		
5.	SST	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych (odtworzenie rowów)	m3	1 400,00		
<b>3. PODŁOŻE I POBUDOWY</b>						
6.	SST	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu pod warstwę wyrównawczą	m2	7 118,00		
7.	SST	Skropienie nawierzchni asfaltem pod warstwę wyrównawczą	m2	7 118,00		
8.	SST	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego KR3-4, gr. średnio 4 cm	t	711,80		
<b>4. NAWIERZCHNIE</b>						
9.	SST	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu pod warstwę ścieralną	m2	6 990,00		
10.	SST	Skropienie nawierzchni asfaltem pod warstwę ścieralną	m2	6 990,00		
11.	SST	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną asfaltową z betonu asfaltowego KR3-4 o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	6 990,00		
12.	SST	Warstwa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10cm-pobocza	m2	3 200,00		
<b>5. OZNAKOWANIE</b>						
13.	SST	Oznakowanie poziome gładkie grubowarstwowe na zimno nawierzchni bitumicznych za pomocą mas chemoutwardzalnych, wykonywane mechanicznie	m2	192,00		
14.	SST	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych i miejscowości o powierzchni ponad 0,3m2	szt.	8,00		
15.	SST	Przymocowanie tablic o powierzchni ponad 0,3m2	szt.	2,00		
<b>6. INNE ROBOTY</b>						
16.	SST	Wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew	szt.	100,00		
<b>RAZEM PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 1128G O DŁUGOŚCI 1600,00mb</b>					Suma wartości netto	
					VAT 23%	
					Razem wartość brutto	

Niniejszy kosztorys sporządzono w oparciu o niżej wymienione czynniki cenotwórcze :

- 1) stawka robocizny ..... zł/netto r-g
- 2) koszty zakupu .....%
- 3) koszty pośrednie .....%
- 4) Zysk .....%

**UWAGA: Wykonawca powinien podpisać niniejszy dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.**