

zaktualizowany w dniu 01.09.2022 r.

PRZEDMIAR ROBÓT				
L.p.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1128G NA ODCINKU OD MIEJSCOWOŚCI IZBICA DO MIEJSCOWOŚCI ZGIERZ (GMINA GŁÓWCZYCE) OD 1+300 DO 2+100 ORAZ OD 3+300 DO 4+100				
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1.	SST	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	1,600
2.	SST	Mechaniczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podsycia wraz z utylizacją	ha	0,780
3.	SST	Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 8 cm	m2	100,00
2. ROWY				
4.	SST	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5- 10t na odległość do 1,0km (odtworzenie rowów)	m3	1 400,00
5.	SST	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych (odtworzenie rowów)	m3	1 400,00
3. PODŁOŻE I PODBUDOWY				
6.	SST	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu pod warstwę wyrównawczą	m2	7 118,00
7.	SST	Skropienie nawierzchni asfaltem pod warstwę wyrównawczą	m2	7 118,00
8.	SST	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego KR3-4, gr. średnio 4 cm	t	711,80
4. NAWIERZCHNIE				
9.	SST	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu pod warstwę ścieralną	m2	6 990,00
10.	SST	Skropienie nawierzchni asfaltem pod warstwę ścieralną	m2	6 990,00
11.	SST	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną asfaltową z betonu asfaltowego KR3-4 o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	6 990,00
12.	SST	Warstwa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10cm-pobocza	m2	3 200,00
5. OZNAKOWANIE				
13.	SST	Oznakowanie poziome gładkie grubowarstwowe na zimno nawierzchni bitumicznych za pomocą mas chemoutwardzalnych, wykonywane mechanicznie	m2	192,00
14.	SST	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych i miejscowości o powierzchni ponad 0,3m2	szt.	8,00
15.	SST	Przymocowanie tablic o powierzchni ponad 0,3m2	szt.	2,00
6. INNE ROBOTY				
16.	SST	Wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew	szt.	100,00