

PRZEDMIAR ROBÓT				
L.p.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	2	3	4	5
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1105G NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z DK NR 6 W KIERUNKU MIEJSCOWOŚCI ZĘBOWO (GMINA KOBYLNICZA) OD KM 0+500 DO KM 1+000				
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1.	SST	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,500
2.	SST	Mechaniczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia wraz z utylizacją	ha	0,265
3.	SST	Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 6 cm	m2	50,00
2. NAWIERZCHNIE				
4.	SST	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu pod warstwę ścieralną	m2	2 650,00
5.	SST	Skropienie nawierzchni asfaltem pod warstwę ścieralną	m2	2 650,00
6.	SST	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną asfaltową z SMA JENA o grubości po zagęszczeniu 6 cm	m2	2 650,00
7.	SST	Warstwa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10cm-pobocza	m2	1 113,00
3. INNE ROBOTY				
8.	SST	Wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew	szt.	8,00