

PRZEDMIAR ROBÓT				
L.p.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1123G NA ODCINKU OD MIEJSCOWOŚCI KLUKI DO MIEJSCOWOŚCI SMOŁDZIŃSKI LAS (GMINA SMOŁDZINO) OD 3+100 DO 3+300 ORAZ OD 7+900 DO 8+150				
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1.	SST	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,450
2.	SST	Mechaniczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podsycia wraz z utylizacją	ha	0,280
3.	SST	Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 6 cm	m2	100,00
2. NAWIERZCHNIE				
4.	SST	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu pod warstwę ścieralną	m2	2 225,00
5.	SST	Skropienie nawierzchni asfaltem pod warstwę ścieralną	m2	2 225,00
6.	SST	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną asfaltową z SMA JENA o grubości po zagęszczeniu 6 cm	m2	2 225,00
7.	SST	Warstwa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10cm-pobocza	m2	900,00
3. INNE ROBOTY				
8.	SST	Wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew	szt.	26,00