

| PRZEDMIAR ROBÓT | | | | |
|---|-----------------|--|-----------|--------------|
| L.p. | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1128G NA ODCINKU OD MIEJSCOWOŚCI IZBICA DO MIEJSCOWOŚCI ZGIERZ (GMINA GŁÓWCZYCE) OD 1+300 DO 2+100 ORAZ OD 3+300 DO 4+100 | | | | |
| 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE | | | | |
| 1. | SST | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym | km | 1,600 |
| 2. | SST | Mechaniczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia wraz z utylizacją | ha | 0,780 |
| 3. | SST | Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 6 cm | m2 | 100,00 |
| 2. NAWIERZCHNIE | | | | |
| 4. | SST | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu pod warstwę ścieralną | m2 | 6 990,00 |
| 5. | SST | Skropienie nawierzchni asfaltem pod warstwę ścieralną | m2 | 6 990,00 |
| 6. | SST | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną asfaltową z SMA JENA o grubości po zagęszczeniu 6 cm | m2 | 6 990,00 |
| 7. | SST | Warstwa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10cm-pobocza | m2 | 3 200,00 |
| 3. INNE ROBOTY | | | | |
| 8. | SST | Wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew | szt. | 100,00 |