

KOSZTORYS OFERTOWY						
L.p.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
<b>PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1123G NA ODCINKU OD MIEJSCOWOŚCI KLUKI DO MIEJSCOWOŚCI SMOŁDZIŃSKI LAS (GMINA SMOŁDZINO) OD 3+100 DO 3+300 ORAZ OD 7+900 DO 8+150</b>						
<b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b>						
1.	SST	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,450		
2.	SST	Mechaniczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia wraz z utylizacją	ha	0,280		
3.	SST	Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 6 cm	m2	100,00		
<b>2. NAWIERZCHNIE</b>						
4.	SST	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu pod warstwę ścieralną	m2	2 225,00		
5.	SST	Skropienie nawierzchni asfaltem pod warstwę ścieralną	m2	2 225,00		
6.	SST	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną asfaltową z SMA JENA o grubości po zagęszczeniu 6 cm	m2	2 225,00		
7.	SST	Warstwa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10cm-pobocza	m2	900,00		
<b>3. INNE ROBOTY</b>						
8.	SST	Wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew	szt.	26,00		
<b>RAZEM PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 1123G O DŁUGOŚCI 450,0 mb</b>					<b>Suma wartości netto</b>	
					<b>VAT 23%</b>	
					<b>Razem wartość brutto</b>	

Niniejszy kosztorys sporządzono w oparciu o niżej wymienione czynniki cenotwórcze :

- 1) stawka robocizny ..... zł/netto r-g
- 2) koszty zakupu .....%
- 3) koszty pośrednie .....%
- 4) Zysk .....%

**UWAGA: Wykonawca powinien podpisać niniejszy dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.**