



**ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
W SŁUPSKU**

76-200 Słupsk
ul. Słoneczna 16e

tel.0-59-842-07-30
fax.0-59-842-02-84

Słupsk, dn. 12.10.2022 r.

ZDP-GIZ.2611.19-1.2022

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, w związku z zapytaniem od Wykonawcy, które wpłynęło do tutejszego Zarządu w dniu 11.10.2022 r. dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzanego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na roboty budowlane pn: „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1105G, 1147G, 1123G, 1128G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Kobylnica, Gmina Kępice, Gmina Smółdzino, Gmina Głównyca)– w podziale na 4 zadania”

Zadanie nr 1: Przebudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od skrzyżowania z DK nr 6 w kierunku miejscowości Zębowo (Gmina Kobylnica) od km 0+500 do km 1+000

Zadanie nr 2: Przebudowa drogi powiatowej nr 1147G na odcinku od miejscowości Osowo w kierunku granicy powiatu słupskiego (Gmina Kępice) od 14+500 do 15+800

Zadanie nr 8: Przebudowa drogi powiatowej nr 1123G na odcinku od miejscowości Kluki do miejscowości Smółdziński Las (Gmina Smółdzino) od 3+100 do 3+300 oraz od 7+900 do 8+150

Zadanie nr 9: Przebudowa drogi powiatowej nr 1128G na odcinku od miejscowości Izbica do miejscowości Zgierz (Gmina Głównyca) od 1+300 do 2+100 oraz od 3+300 do 4+100, udziela odpowiedzi na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710), jak poniżej:

Pytanie nr 1 cyt:

Czy zamawiający będzie wymagał wykonania odcinków próbnych przy realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr: 1105G, 1147G, 1123G, 1128G na terenie powiatu słupskiego (Gmina Kobylnica, Gmina Kępice, Gmina Smółdzino, Gmina Głównyca) – w podziale na 4 zadania ?

Odpowiedź na pyt. nr 1

Zamawiający informuje, że będzie wymagał wykonania odcinków próbnych dla warstw bitumicznych. Zgodnie z zapisami STWiOR odcinek próbny powinien być zlokalizowany na drodze powiatowej na terenie gminy na obszarze której realizowana jest inwestycja, w miejscu uzgodnionym z Inżynierem. Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić 500 m² licząc na każde zaczęte 6000m² ± 10% powierzchni warstwy ścieralnej przewidzianej do wykonania w przedmiarze robót. Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu jakie zamierza stosować do wykonania warstwy ścieralnej.

ZASTĘPCA DYREKTORA

mgr inż. Paweł Bojkowski