

PRZEDMIAR ROBÓT**Przebudowa drogi powiatowej nr 1162G od m. Węgorzyno do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1147 G w m. Darnowo (gm. Kępcice)**

L. p.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1.	SST	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,512
2.	SST	Mechaniczne ścinanie i karczowanie gestych krzaków i podsycia wraz z utylizacją	ha	0,10
3.	SST	Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 8 cm	m2	55,00
2. ROWY				
4.	SST	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ z transportem urobku samochodami samowładoczymi 5- 10t na odległość do 1,0km (odtworzenie rowów)	m3	200,00
5.	SST	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowładoczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych (odtworzenie rowów)	m3	200,00
3. PODŁOŻE I POBUDOWY				
6.	SST	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu pod warstwę wyrównawczą	m2	2 410,80
7.	SST	Skropienie nawierzchni asfaltem pod warstwę wyrównawczą	m2	2 410,80
8.	SST	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego KR3-6, gr. średnio 4 cm	t	241,08
4. NAWIERZCHNIE				
9.	SST	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu pod warstwę ścieralną	m2	2 357,19
10.	SST	Skropienie nawierzchni asfaltem pod warstwę ścieralną	m2	2 357,19
11.	SST	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną asfaltową z betonu asfaltowego KR3-6 o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	2 357,19
12.	SST	Warstwa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10cm-pobocza	m2	1 464,32
5. OZNAKOWANIE				
13.	SST	Oznakowanie poziome gładkie grubowarstwowe na zimno nawierzchni bitumicznych za pomocą mas chemoutwardzalnych, wykonywane mechanicznie	m2	67,58
6. INNE ROBOTY				
14.	SST	Wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew	szt.	40,00
15.	SST	Ustawienie tablicy informacyjnej o wymiarach 140x100 cm	szt.	1,00