

KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa drogi powiatowej nr 1162G od m. Węgorzyno do skrzyżowania z drogą
powiatową nr 1147 G w m. Darnowo (gm. Kępice)

L. p.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE						
1.	SST	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,512		
2.	SST	Mechaniczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podsycia wraz z utylizacją	ha	0,10		
3.	SST	Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 8 cm	m ²	55,00		
2. ROWY						
4.	SST	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5- 10t na odległość do 1,0km (odtworzenie rowów)	m ³	200,00		
5.	SST	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych (odtworzenie rowów)	m ³	200,00		
3. PODŁOŻE I PODBUDOWY						
6.	SST	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu pod warstwę wyrównawczą	m ²	2 410,80		
7.	SST	Skropienie nawierzchni asfaltem pod warstwę wyrównawczą	m ²	2 410,80		
8.	SST	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego KR3-6, gr. średnio 4 cm	t	241,08		
4. NAWIERZCHNIE						
9.	SST	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu pod warstwę ścierną	m ²	2 357,19		
10.	SST	Skropienie nawierzchni asfaltem pod warstwę ścierną	m ²	2 357,19		
11.	SST	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną asfaltową z betonu asfaltowego KR3-6 o grubości po zagęszczeniu 4cm	m ²	2 357,19		
12.	SST	Warstwa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10cm-pobocza	m ²	1 464,32		
5. OZNAKOWANIE						
13.	SST	Oznakowanie poziome gładkie grubowarstwowe na zimno nawierzchni bitumicznych za pomocą mas chemoutwardzalnych, wykonywane mechanicznie	m ²	67,58		
6. INNE ROBOTY						
14.	SST	Wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew	szt.	40,00		
15.	SST	Ustawienie tablicy informacyjnej o wymiarach 140x100 cm	szt.	1,00		

Niniejszy kosztorys sporządzono w oparciu o niżej wymienione czynniki cenotwórcze :

- 1) stawka robocizny zł/netto r-g
- 2) koszty zakupu%
- 3) koszty pośrednie%
- 4) Zysk%

UWAGA: Wykonawca powinien podpisać niniejszy dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.