

**„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1120G w m. Smoldzino w zakresie istniejącego muru oporowego wraz z balustradami zlokalizowanymi wzdłuż drogi powiatowej (Gmina Smoldzino)”**

**Szczegółowy opis przedmiotu  
zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie muru oporowego przy chodniku drogi powiatowej nr 1120G w m. Smoldzino (ul. Lipowa) na odcinku około 86m. Zakres robót obejmuje wykonanie:

- demontaż balustrady o słupach betonowych,
- rozbiórka cokołu muru oporowego,
- wywóz gruzu z rozbiórki,
- wykonanie nowego gzymsu (cokołu) muru oporowego,
- montaż barier U-11a osadzonych na nowym cokole żelbetowym, ocynkowanych, kolor wybierze inwestor,
- usunięcie starego tynku na ścianie muru oporowego,
- wykonanie nowego tynku na murze oporowym wraz z pomalowaniem.

Stan istniejący:

Na chwilę obecną istniejący mur oporowy posiada liczne spękania oraz lokalnie ubytki w betonie. Balustrady zamontowane na ww. murze są w złym stanie technicznym (przeciągi ze słupków stalowych są skorodowane, słupki betonowe posiadają spękania oraz lokalnie ubytki)

W ramach zadania Wykonawca robót zobowiązany będzie do prowadzenia robót w taki sposób aby utrzymać przejezdność odcinka drogi nr 1120G przewidzianego do przebudowy przez cały okres realizacji prac.

**UWAGA:**

**Zamawiający informuje, że do wyceny robót należy przyjąć ilości i konstrukcje wskazane w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót. Do oferty należy złożyć wypełniony kosztorys ofertowy oparty na przedmiarze robót.**

**Termin wykonania robót: do 30.12.2022 r.**

Kody CPV – wspólnego słownika zamówień:

45000000-7 Roboty budowlane

45111300-1 Roboty rozbiórkowe