Formularz kosztorysu ofertowego

Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1181G wraz z umocnieniem pobocza płytami żelbetonowymi (Gmina Główczyce)

Nr pozycji	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		1. Roboty ziemne				
1	SST	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,14		
2	SST	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km - koparki o pojemności łyżki 0,25m3, grunt kategorii III wraz z formowaniem nasypów	m3	84,00		
3	SST	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV (Krotność= 8)	m3	84,00		
4	SST	Plantowanie, obrobienie na czysto skarp za krawężnikiem wykonywanych mechanicznie w gruncie kategorii I.-III	m2	140,00		
5	SST	Humusowanie skarp z obsianiem warstwy grubości 5cm	m2	140,00		
7	SST	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I- IV	m2	325,00		
8	SST	Wycinka drzew wraz z karczowaniem pni	szt	3,00		
		2. Elementy liniowe				
9	SST	Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	13,84		
10	SST	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo - piaskowej	m	110,00		
11	SST	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm, na podsypce cementowo - piaskowej	m	30,00		
12	SST	Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm, na podsypce cementowo - piaskowej	m	33,00		
		3. Chodnik				

13	SST	Podbudowy z grunto-cementu Rm=1,5 Mpa bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm (Krotność= 0,833)	m2	260,00		
14	SST	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm (Krotność= 0,67)	m2	260,00		
15	SST	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podyspce cementowo-piaskowej	m2	260,00		
16	SST	Ława betonowa z oporem pod obrzeża	m3	6,25		
17	SST	Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa	m	125,00		
		3. Umocnione pobocze				
18	SST	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km - koparki o pojemności łyżki 0,25m3, grunt kategorii III wraz z formowaniem nasypów	m3	50,00		
19	SST	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV (Krotność= 8)	m3	50,00		
20	SST	Podbudowy z grunto-cementu Rm=1,5 Mpa bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm (Krotność= 1,25)	m2	100,00		
21	SST	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	100,00		
22	SST	Nawierzchnia z płyt drogowych żelbetowych Wielootworowych	m2	100		
				Suma wartości netto		
				VAT 23%		
				Razem wartość brutto		

Sporządził: